

广东省建筑施工企业安全生产管理人员安全生产考试

第二批参考题库（主要负责人）

（重要提示：自 2019 年 7 月 15 日起，广东省建筑施工企业安全生产管理人员安全生产

考试第一批参考题库及相关试题停用，并同步启用新试题。）

一、单选题

1、 储量大的易燃仓库，应设（ ）的大门，并将生活区、生活辅助区和堆场分开布置。

- A. 两个
- B. 两个以上
- C. 三个以上
- D. 四个以上

2、 基础及地下工程模板安装，必须检查基坑土壁边坡的稳定状况，基坑上口边沿（ ）以内不得堆放模板及材料。

- A. 1m
- B. 2m
- C. 3m
- D. 4m

3、 县级以上地方人民政府建设主管部门可以使用计算机信息管理系统办理建筑起重机械备案登记，并建立（ ）。

- A. 档案室
- B. 数据库
- C. 信息库

D. 资料室

4、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小，（ ）。

A. 可以不建立应急救援组织的，但应当指定兼职的应急救援人员

B. 也应建立应急救援组织的，但可以不指定兼职的应急救援人员

C. 可以不建立应急救援组织的，应当指定专职应急救援人员

D. 也应建立应急救援组织的，指定应急救援人员

5、（ ）负责本行政区域内建筑施工特种作业人员的监督管理工作。

A. 省、自治区、直辖市人民政府特种设备部门

B. 县级以上人民政府建设主管部门

C. 省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

D. 县级以上人民政府特种设备主管部门

6、安全技术是指为（ ）生产过程中的危险因素，防止发生各种伤害，以及火灾、爆炸等事故，为职工提供安全、良好的劳动条件而研究与应用的技术。

A. 控制和消除

B. 避免和消除

C. 抑制和消除

D. 抑制和消灭

7、 根据《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）》规定，中心城区主要路段的施工现场，围挡高度不低于（ ）；其它路段施工现场的围挡高度不低于（ ）。

A. 3.5m； 1.8m

B. 2.5m； 1.8m

C. 1.8m； 2.5m

D. 3.5m； 2.5m

8、 根据《广东省在建房屋市政工程防御台风、暴雨灾害工作指引（试行）》规定，暴雨预警信号分为三级，分别以（ ）表示。

A. 白色、蓝色和红色

B. 蓝色、白色和黄色

C. 黄色、橙色和红色

D. 蓝色、黄色和橙色

9、 根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》，建筑业属于（ ）行业。

A. 工伤风险较高

B. 工伤风险高

C. 工伤风险低

D. 工伤风险极高

10、 一次悬挑脚手架高度不宜超过（ ）m。

A. 25

B. 20

C. 10

D. 8

11、 电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特殊工种工人，除进行一般安全教育外，还要经过工种的（ ）。

A. 安全技术教育

B. 安全生产意识和安全管理水平教育

C. 三级安全教育

D. 遵章守纪、自我保护能力教育

12、 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，建设项目的环境噪声污染防治设施必须与（ ）同时设计、同时施工、同时投产使用。

A. 设备安装工程

B. 主体工程

C. 电气工程

D. 土建工程

13、 《安全生产许可证条例》规定，（ ）安全生产许可证的，没收违法所得，并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款，并吊销其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A. 伪造

B. 冒用

C. 借用

D. 转让

14、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中，（ ）属于“其它”危险性较大的分部分项工程范围。

A. 现场临时用电

B. 混凝土搅拌

C. 20m 高度钢管脚手架

D. 预应力工程

15、根据《建设工程安全生产管理条例》，（ ）未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，责令限期改正，给予警告。

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 分包单位

D. 施工单位

16、下列对于架空线路的敷设说法错误的是（ ）。

A. 施工现场运电杆时及人工立电杆时，应由专人指挥

B. 杆上作业时，下方应设置警戒区投掷料具

C. 电杆就位移动时，坑内不得有人

D. 递完料具后，要离开电杆 3m 以外

17、特种设备采用新材料、新技术、新工艺，与安全技术规范的要求不一致，或者安全技术规范未作要求、可能对安全性能有重大影响的，应当向国务院（ ）的部门申报。

- A. 负责特种设备安全监督管理
- B. 负责公共安全
- C. 建设主管
- D. 工商行政管理

18、 根据《建筑施工现场管理标准》，施工现场应在边角等处每隔（ ）设“灭鼠屋”，并设专人负责管理投放药物。

- A. 10m
- B. 15m
- C. 20m
- D. 25m

19、 建筑施工企业在安全生产许可证暂扣期内，拒不整改的，（ ）其安全生产许可证。

- A. 撤销
- B. 注销
- C. 吊销
- D. 取消

20、 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正；逾期未改正的，（ ）。

- A. 交纳罚款
- B. 及时报告有关部门

C. 吊销营业执照

D. 责令停产停业

21、安全带严禁擅自接长使用。使用（ ）m 及以上的长绳必须要加缓冲器，各部件不得任意拆除。

A. 7

B. 5

C. 3

D. 2

22、引起创伤性休克的主要原因是创伤后的剧烈疼痛、失血引起的休克以及软组织坏死后的分解产物被吸收而中毒。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动,并将下肢抬高约（ ）左右,及时止血、包扎、固定伤肢以减少创伤疼痛,尽快送医院进行抢救治疗。

A. 20 度

B. 25 度

C. 30 度

D. 35 度

23、完善安全生产管理体制,建立健全安全管理制度、安全管理机构和安全生产责任制是实现（ ）的组织保证。

A. 生产管理目标

B. 安全生产目标管理

C. 安全生产目标

D. 安全管理目标

24、 根据《建筑起重机械备案登记办法》规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（ ）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A. 20

B. 25

C. 30

D. 50

25、 吸入超量（ ）是引起煤气中毒的主要原因。

A. 二氧化碳

B. 一氧化碳

C. 一氧化氮

D. 硫化氢

26、 铁钉扎脚后，洗净伤脚，有条件者用酒精消毒后包扎，伤后（ ）内到医院注射破伤风抗毒素，预防破伤风。

A. 6h

B. 8h

C. 12h

D. 24h

27、 班组级安全教育是新工人分配到班组后，开始工作前的教育。

下列内容不属于班组安全教育内容的是（ ）。

A. 本班组施工生产工作概况，包括工作性质、作业环境、职责、范围等

B. 我国安全生产方针、政策、法规

C. 本工种安全操作规程

D. 本工种的典型事故案例剖析

28、 施工单位未按照本规定编制并审核危大工程专项施工方案的，依照《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚，并暂扣（ ）30 日。

A. 施工许可证

B. 安全生产许可证

C. 规划许可证

D. 营业执照

29、 根据《广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则》规定，建设单位依法直接发包的专业工程项目，（ ）应当分别设立项目安全生产标准化自评机构。

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 各专业承包的施工单位

D. 总承包单位

30、 首次取得《建筑施工特种作业操作资格证》的人员实习操作不得少于（ ）个月。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

31、 离开特种作业岗位（ ）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。

A. 三个月

B. 六个月

C. 十二个月

D. 二十四个月

32、 下列对物料提升机吊笼的叙述，正确的是（ ）。

A. 只准运送物料，严禁载人上下

B. 一般情况下不准载人上下，遇有紧急情况可以载人上下

C. 安全管理人员检查时可以乘坐吊笼上下

D. 维修人员可以乘坐吊笼上下

33、 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门（ ）后方可任职。

A. 考试

B. 考核

C. 考试合格

D. 考核合格

34、 建设单位在编制（ ）时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

- A. 工程估算
- B. 工程概算
- C. 工程预算
- D. 工程决算

35、 依照《建筑法》规定被吊销资质证书的，由（ ）吊销其营业执照。

- A. 建设行政主管部门
- B. 中国建筑业协会
- C. 工商行政管理部门
- D. 各地人民政府

36、 绝缘鞋(防高压低帮鞋)必须在规定的电压范围内使用;绝缘鞋(靴)胶料部分无破损，且每（ ）作一次预防性试验。

- A. 3 个月
- B. 半年
- C. 一年
- D. 一年半

37、 根据《广东省在建房屋市政工程防御台风、暴雨灾害工作指引（试行）》规定，下列中属于台风黄色预警时，建设、建筑施工、工程监理单位主要工作内容的是（ ）。

A. 停止一切施工作业，关闭施工现场临时用电总闸，撤离危险地带人员，所有人员应留在确保安全的室内避风，同时安排专人 24 小时应急值守，发现灾情、险情迅速上报，及时处置

B. 停止所有露天作业，切断施工电源，撤离危险地带人员

C. 重点巡查白色预警信号发布后各工地防风防汛措施的落实情况；

对存在隐患的责令相关单位落实专人负责，限期消除

D. 检查建筑起重机械、外墙脚手架、模板支撑体系、卸料平台、防护棚等，是否采取了防风、防雨、防雷击措施

38、 根据《安全生产法》，生产经营单位的（ ）对本单位的安全生产工作全面负责。

A. 法人代表

B. 主要负责人

C. 安全生产负责人

D. 主管安全生产负责人

39、 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于 2.5m 等场所的照明，电源电压不应大于（ ）。

A. 12V

B. 24V

C. 36V

D. 48V

40、 依据（ ）规定，房屋建筑和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由建设行政主管部门负责。

A. 《特种设备安全监察条例》

B. 《设备安全运行条例》

C. 《特种设备安全运行条例》

D. 《特种设备监察条例》

41、 施工单位应当将施工现场的办公、生活区和作业区（ ）。

A. 保持适当距离

B. 保持一定距离

C. 随意设置并保持安全距离

D. 分开设置并保持安全距离

42、 根据《转发住房城乡建设部关于进一步加强和完善建筑劳务管理工作的指导意见》中规定，因发生工程转包或违法分包行为、恶意拖欠分包企业工程款或农民工工资、技术工种人员无按规定取得上岗证书进行作业等情节严重受到处罚的企业，各地资质许可机关（ ）不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请。

A. 3 个月内

B. 一年内

C. 6 个月内

D. 二年内

43、 模板工程作业高度在（ ）及 2 层以上操作时周围应设安全网、防护栏杆。

A. 3m

B. 4m

C. 5m

D. 6m

44、《建筑法》中确立了伤亡事故处理报告制度。事故处理必须遵循一定的程序，做到“四不放过”，这里的“四不放过”不包含以下哪项（ ）。

- A. 事故原因分析不清不放过
- B. 事故责任者和群众没受到教育不放过
- C. 事故经验教训不总结不放过
- D. 事故的责任者没有受到处理不放过

45、施工现场的进口处应有整齐明显的（ ）。

- A. 四牌一图
- B. 五牌一图
- C. 六牌一图
- D. 七牌两图

46、建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定作出之日起（ ）内不得重新申请安全生产许可证。

- A. 半年
- B. 一年
- C. 二年
- D. 三年

47、对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备，必须设置醒目的（ ）色信号灯。

- A. 绿
- B. 黄

C. 红

D. 蓝

48、 建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应当在安全生产考核合格证书有效期届满前（ ）个月内，经所在企业向原考核机关申请证书延续。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

49、 操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过 5m。

A. 8 m²

B. 9 m²

C. 10 m²

D. 11 m²

50、（ ）是指为改善劳动条件、防止工伤事故和职业病的危害，从技术上采取的措施，是“预防为主”方针的具体体现。善劳动条件的重要手段。

A. 安全管理措施

B. 劳动力使用计划

C. 安全技术措施

D. 资金筹措及使用计划

51、（ ）承担项目经理部行为的法律后果。

- A. 企业法人
- B. 企业经理
- C. 项目经理
- D. 单位负责人

52、 企业必须建立定期分级安全生产检查制度。一般（ ）全面的安全生产检查。

- A. 每半年组织一次
- B. 每月组织一次
- C. 每季度组织二次
- D. 每季度组织一次

53、 违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位挪用安全生产作业环境及安全施工措施所需费，责令限期改正，处挪用费用（ ）的罚款。

- A. 30%以上 50%以下
- B. 20%以上 50%以下
- C. 50%以下
- D. 50%以上

54、 根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，建筑施工企业应当实行建设工程项目专职安全生产管理人员（ ）。

- A. 安排制度
- B. 委派制度

C. 指定制度

D. 监督制度

55、 企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期（ ）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

56、 （ ）是扑救建筑初期火灾最有效的灭火器材。

A. 手提式灭火器和推车式灭火器

B. 消防锹

C. 消防管道

D. 消火栓

57、 《广东省房屋市政工程施工安全生产问题突出地区挂牌督办制度（暂行）》，解除挂牌督办或继续挂牌督办的信息应当在作出决定后的（ ）内，在本部门门户网站向社会公布。

A. 一个月

B. 15 个工作日

C. 5 个工作日

D. 3 个工作日

58、 出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，未按照规定办理备案的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以（ ）元以上（ ）元以下的罚款。

- A. 2000； 1 万
- B. 3000； 1 万
- C. 5000； 1 万
- D. 8000； 2 万

59、 施工企业在将《建筑施工项目安全生产标准化评定申请表》等安全生产标准化自评材料送项目评定主体之前应先送（ ）签署审核意见。

- A. 监理单位
- B. 建设单位
- C. 建设单位、监理单位
- D. 监督机构

60、 国务院和县级以上地方各级人民政府应当根据国民经济和社会发展规划制定（ ），并组织实施。

- A. 应急救援预案
- B. 安全生产预案
- C. 安全管理规划
- D. 安全生产规划

61、 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（ ）。

- A. 25%
- B. 30%
- C. 35%
- D. 40%

62、 扣件安装应符合规定：螺栓拧紧扭力矩不应小于（ ） $N \cdot m$ ，且不大于（ ） $N \cdot m$ 。

- A. 45； 60
- B. 45； 65
- C. 40； 60
- D. 40； 65

63、 根据《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，（ ）停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。

- A. 立即
- B. 可以
- C. 有权
- D. 请示后

64、 生产经营单位的（ ）依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。

- A. 项目经理
- B. 安全管理人员
- C. 作业人员
- D. 工会

65、 依据《施工现场临时用电安全技术规范》规定，施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50kW 及以上者应编制临时（ ），施工单位技术负责人批准、总监理工程师审批。

- A. 安全用电措施
- B. 电气防火措施
- C. 用电组织设计
- D. 安全用电设计

66、 初次进入建筑市场时的评价，即为（ ）。

- A. 复核评价
- B. 内部评价
- C. 市场准入评价
- D. 自我评价

67、 根据《建设工程安全生产管理条例》，（ ）应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A. 建设单位
- B. 施工单位
- C. 业主

D. 安全生产管理机构

68、对于满堂脚手架，当架体搭设高度在（ ）及以上时，应在架体底部及竖向间隔不超过（ ）分别设置连续水平剪刀撑。

A. 6m; 6m

B. 7m; 7m

C. 8m; 8m

D. 9m; 9m

69、中型塔式起重机的起重量一般为（ ）。

A. 20-40t

B. 5-20t

C. 3-5t

D. 0.3-3t

70、安全生产目标管理的核心是（ ）。

A. 目标成果的检验

B. 安全生产目标的计划

C. 安全生产目标的设定

D. 目标成果的考核

71、根据《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）》规定，施工现场生活区临时宿舍每间宿舍居住人员不应超过（ ）人。

A. 12

B. 16

C. 20

D. 24

72、 《中华人民共和国消防法》规定：消防产品必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合（ ）。

A. 地方标准

B. 行业标准

C. 企业标准

D. 安全标准

73、 属于大型吊车吊装的安全使用要求的是（ ）。

A. 吊车吊钩偏角不应大于 5°

B. 吊车不应同时进行两种动作

C. 辅助吊车松钩时，立式设备的仰角不宜大于 85°

D. 根据三点确定一个刚体在空间方位的原理，溜尾最好采用双吊点

74、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，造成 10 人以上 30 人以下死亡的，属于（ ）。

A. 特别重大事故

B. 重大事故

C. 较大事故

D. 一般事故

75、 依据《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》，对承重杆件外观抽检数量不得低于搭设用量的（ ）。

A. 20%

B. 30%

C. 40%

D. 50%

76、生产经营单位必须对（ ）进行经常性维护、保养、并定期检测，保证正常运转。

A. 电气设备

B. 机械设备

C. 特种设备

D. 安全设备

77、减少安全事故最切实、最有效的办法是（ ）。

A. 加强班组安全监督

B. 加强班组安全管理

C. 落实安全管理责任

D. 制定详细的施工方案

78、重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自（ ）做出批复。

A. 收到事故调查之日起 15 日内

B. 事故发生之日起 15 日内

C. 收到事故调查之日起 30 日内

D. 事故发生之日起 30 日内

79、对未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，

对建设单位处工程合同价款（ ）以上（ ）以下罚款；对施工单位处 3 万元以下罚款。

- A. 1%； 2%
- B. 1%； 3%
- C. 2%； 3%
- D. 2%； 5%

80、 所有建筑工程的（ ）都必须含有安全技术措施。

- A. 施工组织设计
- B. 专项施工方案
- C. 施工安全保证计划
- D. 劳动力使用计划

81、 （ ）是指为控制和消除生产过程中的危险因素，防止发生各种伤害，以及火灾、爆炸等事故，为职工提供安全、良好的劳动条件而研究与应用的技术。

- A. 安全技术
- B. 安全生产技术
- C. 生产技术
- D. 科学技术

82、 根据《建设工程安全生产管理条例》，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施，（ ）。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥善保管有关证物。

- A. 立即上报

B. 防止事故扩大，保护事故现场

C. 防止事故扩大

D. 保护事故现场，妥善保护证物

83、 接受安全培训人员经考核合格的，由考核部门在考核结束后（ ）个工作日内颁布相应的证书。

A. 7

B. 10

C. 14

D. 15

84、 混凝土浇筑前，施工单位项目技术负责人、项目总监确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后，签署（ ），方可浇筑混凝土。

A. 混凝土施工令

B. 混凝土浇筑令

C. 混凝土作业令

D. 混凝土浇捣令

85、 下列说法不正确的是（ ）。

A. 造成 3 人以上（含 3 人）10 人以下（不含 10 人）死亡的事故，属于较大事故

B. 单位负责人接到建筑施工安全事故报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府建设行政主管部门报告

C. 较大事故由事故发生地省级人民政府负责调查

D. 事故调查组应当自事故发生之日起 60 日内提交事故调查报告

86、 以下属于建设工程安全生产管理的原则的是（ ）。

- A. 生产与安全统一的原则
- B. 安全有效的原则
- C. 安全确认的原则
- D. “五同步”原则

87、 监察机关依照（ ）的规定，对安全生产许可证颁发管理机关及其工作人员履行《企业安全许可证条例》规定的职责实施监察。

- A. 《中华人民共和国行政处罚法》
- B. 《中华人民共和国行政监察法》
- C. 《中华人民共和国行政许可法》
- D. 《中华人民共和国行政复议法》

88、 根据《建设工程安全生产管理条例》，设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范安全生产事故提出（ ）。

- A. 警告
- B. 指导意见
- C. 施工方案
- D. 安全费用预算

89、 下列不属于重大事故的是（ ）。

- A. 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故
- B. 造成 10 人以上 30 人以下死亡的
- C. 50 人以上 100 人以下重伤的

D. 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故的

90、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理规定》规定，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，“安管人员”应当在有效期届满前 3 个月内，由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。准予证书延续的，证书有效期延续（ ）。

A. 6 个月

B. 一年

C. 三年

D. 五年

91、一块跨度为 10m 的板，其混凝土强度达到设计的混凝土立方块抗压强度标准值的（ ）以上方可拆除底模。

A. 100%

B. 50%

C. 75%

D. 25%

92、拆除高度在（ ）以上的模板时，应搭设脚手架或操作平台，并设置防护栏杆。

A. 1m

B. 2m

C. 3m

D. 4m

93、乙炔瓶必须配备合格的乙炔专用（ ）方可使用。

- A. 密封件
- B. 减压器
- C. 手轮
- D. 瓶帽

94、事故隐患分为一般事故隐患和（ ）。

- A. 较大事故隐患
- B. 重大事故隐患
- C. 特大事故隐患
- D. 潜在事故隐患

95、生产经营单位应当建立事故隐患排查治理和（ ）等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员。

- A. 监控
- B. 建档监控
- C. 记录查看
- D. 预测警示

96、有下列情形之一的，（ ）应当按照国家有关规定办理申请批准手续：（一）需要临时占用规划批准范围以外场地的；（二）可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的；（三）需要临时停水、停电、中断道路交通的；（四）需要进行爆破作业的；（五）法律、法规规定需要办理报批手续的其他情形。

- A. 建设单位

- B. 监理单位
- C. 建筑施工企业
- D. 设计单位

97、 施工现场的木工作业区，属于（ ）动火区域。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

98、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具（ ），经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

- A. 安全用电方案
- B. 安全实施方案
- C. 安全施工方案
- D. 安全验算结果

99、 以下对民事责任的理解不正确的是（ ）。

A. 民事责任是指民事主体在民事活动中，因实施了民事违法行为，根据民法所应承担的对其不利的民事法律后果或者基于法律特别规定而应承担的民事法律责任

B. 民事责任的功能主要是一种救济手段，使受害人被侵犯的权益得以恢复

C. 民事责任是一种不具有法律责任的一般特点的法律责任

D. 民事责任主要是财产责任，但不限于财产责任，还有恢复名誉、赔礼道歉等

100、 为了加强建设工程安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产安全，根据（ ）、《中华人民共和国安全生产法》，制定《建设工程安全生产管理条例》。

A. 《中华人民共和国建筑法》

B. 《建设工程质量管理条例》

C. 《中华人民共和国合同法》

D. 《中华人民共和国产品质量法》

101、 《工伤保险条例》的规定，职工因工死亡，其近亲属可以从工伤保险基金领取工亡补助金为（ ）。

A. 上半年统筹地区职工平均工资的 20 倍

B. 上年度职工本人平均工资的 20 倍

C. 上年度全国城镇居民人均可支配收入的 20 倍

D. 上半年统筹地区职工平均工资的 10 倍

102、 用作绑扎吊索的钢丝绳的安全系数（ ）。

A. 8~10

B. 5~6

C. 12~14

D. 2~4

103、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，（ ）负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

- A. 国务院建设主管部门
- B. 省级建设行政主管部门
- C. 市级建设行政主管部门
- D. 县级以上建设行政主管部门

104、 12 个月内同一企业连续发生（ ）生产安全事故的，吊销安全生产许可证。

- A. 三次
- B. 四次
- C. 五次
- D. 二次

105、 根据《安全生产法》，生产经营单位应当建立（ ），如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

- A. 安全生产教育和培训档案
- B. 安全生产教育和培训目标
- C. 安全生产教育和培训记录
- D. 安全生产教育和培训制度

106、 根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（ ）。

- A. 50%
- B. 60%
- C. 70%
- D. 80%

107、 《刑法》规定建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接负责人员处（ ）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

108、 施工单位内部也要规定施工管理人员每年进行（ ）有关安全生产工作的培训学习。

- A. 一次
- B. 两次
- C. 三次
- D. 四次

109、 根据《建设工程安全生产管理条例》，实行施工总承包的由（ ）编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

- A. 业主负责组织
- B. 设计单位负责组织
- C. 总承包单位统一
- D. 总承包单位和分包单位分工

110、 在（ ）内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。

- A. 城镇
- B. 城市市区
- C. 城乡
- D. 乡村

111、 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工（ ）日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（一）施工单位资质等级证明；（二）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（三）拆除施工组织方案；（四）堆放、清除废弃物的措施。实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。

- A. 20
- B. 10
- C. 15
- D. 28

112、 在施工升降机中，上下限位开关的安装位置应保证吊笼触发限位开关后，留有的上部安全距离不得小于（ ），与上极限开关的越程距离为（ ）。

- A. 1m; 0.05m
- B. 1.5m; 0.1m
- C. 1.8m; 0.15m
- D. 2m; 0.2m

113、 依据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（ ）以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A. 3 万元以上 5 万元
- B. 3 万元以上 30 万元
- C. 5 万元以上 10 万元
- D. 5 万元以上 50 万元

114、 根据《中华人民共和国建筑法》，（ ）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

- A. 县级以上人民政府建设行政主管部门
- B. 省级以上人民政府建设行政主管部门
- C. 市级以上人民政府建设行政主管部门
- D. 国务院

115、 职工有下列情形之一的，不能视同工伤（ ）。

A. 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡的

B. 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的

C. 因私外出期间，受到暴力等意外伤害

D. 职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的

116、 根据《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）》规定，临近机动车道的围挡应设置（ ），按交通相关管理规定设置夜间反光警示标志。

A. 栏杆

B. 减速带

C. 防护栏

D. 防撞杆

117、 建筑施工企业在安全生产许可证（ ），拒不整改的，吊销其安全生产许可证。

A. 暂扣期内

B. 延期期间

C. 审查期间

D. 拒签后

118、 特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行（ ）维护保养和定期自行检查，并作出记录。

A. 日常性

B. 周期性

C. 经常性

D. 定期

119、生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降职、撤职的处分，对逃匿的处（ ）拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A. 五日以下

B. 十五日以下

C. 十日以下

D. 二十五日以下

120、钢管扣件式脚手架中，高度在（ ）m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面两端、转角及之间间隔不超过 15m 的立面上，各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置。

A. 10

B. 24

C. 20

D. 18

121、根据《广东省住房和城乡建设厅关于加强新上岗房屋市政工程施工从业人员安全培训工作的通知》中规定，建筑施工企业集中组织开展（ ）的“三级”安全培训。

A. 公司、部门、项目

B. 单位、部门、项目

C. 公司、项目、班组

D. 部门、项目、班组

122、 在潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压应不大于() V。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 36

123、 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由()组织召开专家论证会。

A. 设计单位

B. 施工单位

C. 建设单位

D. 工程监理单位

124、 建筑施工企业从事建筑施工活动前,应当依法申请领取安全生产许可证。中央管理的建筑施工企业(集团公司、总公司)向()申请领取安全生产许可证。

A. 国务院安全监督管理部门

B. 企业所在地省级建设主管部门

C. 国务院建设主管部门

D. 省级人民政府

125、 县级以上地方各级人民政府应当根据本行政区域内的安全生产状况，组织有关部门按照职责分工，对本行政区域内容易发生重大生产安全事故的生产经营单位进行（ ）。

- A. 严格检查
- B. 严格监督
- C. 综合监督
- D. 综合治理

126、 下面不属于制定《中华人民共和国建筑法》的目的是（ ）。

- A. 为了加强对建筑活动的监督管理
- B. 维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全
- C. 促进建筑业健康发展
- D. 增强建筑业对国民经济的促进作用

127、 （ ）级以上强风，塔式起重机不准吊运物件

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 9

128、 （ ）应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。

- A. 项目负责人
- B. 法人代表

C. 专项方案

D. 项目技术人员

129、 涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的（ ）。

A. 不得施工

B. 在某些部门许可下可以施工

C. 在质量监督部门监督下可以施工

D. 不确定

130、 申请从事建筑施工特种作业的人员，应当具备（ ）且符合相关工种规定的年龄要求。

A. 初中及以上学历

B. 高中及以上学历

C. 中专及以上学历

D. 大专及以上学历

131、 《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当（ ）。

A. 立即上报

B. 处以罚款

C. 立即制止

D. 给予处分

132、《建设工程安全生产管理条例》规定施工单位对安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（ ）以下的罚款；

- A. 5 万元以上 50 万元
- B. 10 万元以上 30 万元
- C. 5 万元以上 30 万元
- D. 3 万元以上 30 万元

133、连墙件设置要求是（ ）。

- A. 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 600mm
- B. 应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 300mm
- C. 应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 400mm
- D. 应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 600mm

134、项目专职安全生产管理人员具有的主要职责不包括（ ）。

- A. 负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录
- B. 组织制定项目安全生产管理制度并监督实施
- C. 对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改
- D. 依法报告生产安全事故情况

135、“安管人员”隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产考核的，考核机关不予考核，并给予警告；“安管人员”（ ）内不得再次申请考核。

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

136、 钢筋切断机在切断短料时,手和刀之间的距离应保持在() mm 以上。

A. 100

B. 150

C. 200

D. 250

137、 施工升降机应每() 进行 1 次 1.25 倍额定重量的超载试验,确保制动器性能安全可靠。

A. 1 个月

B. 2 个月

C. 3 个月

D. 4 个月

138、 心跳呼吸骤停的急救中,一般先连续、快速向伤病员口内吹气(),同时观察其胸部是否膨胀隆起,以确定吹气是否有效和吹气适度是否恰当。

A. 两次

B. 三次

C. 四次

D. 五次

139、 电梯每班首次载重运行时，当梯笼离地（ ）时，应停机试验制动器的可靠性。

A. 0-1m

B. 1-2m

C. 2-3m

D. 3-4m

140、 《中华人民共和国环境噪音污染防治法》规定，新建、改建、扩建的建设项目，必须遵守国家有关建设项目环境（ ）的规定。

A. 防治

B. 保护管理

C. 管理

D. 保护防治

141、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，（ ）应当自检，出具检验合格证明，并向（ ）进行安全使用说明，办理验收手续并签字。

A. 施工单位；安装单位

B. 安装单位；监理单位

C. 安装单位；施工单位

D. 施工单位；建设单位

142、 劳务分包单位施工人员在 200 人及以上的，应当配备（ ）。

- A. 5 名及以上专职安全生产管理人员
- B. 3 名及以上专职安全生产管理人员
- C. 5 名及以上专（兼）职安全生产管理人员
- D. 3 名及以上专（兼）职安全生产管理人员

143、《工伤保险条例》的规定，职工因工外出期间发生事故或者在抢险救灾中下落不明的，从事故发生当月起（ ）照发工资。

- A. 2 个月内
- B. 4 个月内
- C. 5 个月内
- D. 3 个月内

144、某企业在施工中发生一起 9 人重伤的事故，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》，该起事故属于（ ）。

- A. 特别重大事故
- B. 重大事故
- C. 较大事故
- D. 一般事故

145、特种设备采用新材料、新技术、新工艺，与安全技术规范的要求不一致，或者安全技术规范未作要求、可能对安全性能有重大影响的，应当向（ ）负责特种设备安全监督管理的部门申报。

- A. 国务院
- B. 省级以上人民政府
- C. 市级以上人民政府

D. 县级以上人民政府

146、 脚手架搭设、拆除、维修和升降必须由（ ）负责, 其他人员不准从事脚手架操作。

A. 架子工

B. 技术负责人

C. 项目经理

D. 监理工程师

147、 下列对于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理
人员的配备说法有误的是（ ）。

A. 建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于 4 人；二级和二级以下资质企业不少于 3 人

B. 建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于 6 人；一级资质不少于 4 人；二级和二级以下资质企业不少于 3 人

C. 建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于 2 人

D. 建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于 2 人的专职安全生产管理人员

148、 《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的建设工程，由（ ）负责上报事故。

A. 发包单位

B. 建设单位

C. 总承包单位

D. 分包单位

149、 为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展，制定（ ）。

- A. 《中华人民共和国安全生产法》
- B. 《中华人民共和国消防法》
- C. 《中华人民共和国建筑法》
- D. 《建设工程安全生产管理条例》

150、 勘察、设计单位违反工程建设强制性标准进行勘察、设计的，责令改正，并处以（ ）以上（ ）以下的罚款。

- A. 5 万；10 万
- B. 10 万；20 万
- C. 10 万；30 万
- D. 20 万；30 万

151、 下列说法错误的是（ ）。

- A. 企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动
- B. 安全生产许可证的有效期为 2 年
- C. 企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查
- D. 省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理，并接受国务院建设主管部门的指导和监督

152、 根据《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）》，宿舍内应当保证必要的生活空间，室内净高不应小于（ ）米。

A. 3.2

B. 1.8

C. 2

D. 2.4

153、 建设单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请施工许可证的，发证机关不予受理或者不予许可，并处（ ）以上（ ）以下罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A. 1 万； 3 万

B. 1 万； 5 万

C. 2 万； 3 万

D. 2 万； 5 万

154、 《建筑施工安全检查标准》规定建筑施工安全检查评定的等级划分为不合格：①当汇总表得分值不足（ ）分时；②当有一分项检查评分表得零分时。

A. 60

B. 70

C. 80

D. 90

155、 施工单位对列入建设工程（ ）的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。

- A. 预算
- B. 合同价
- C. 工程造价
- D. 概算

156、 依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，5000 万元以下的工程，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员不少于（ ）。

- A. 1 人
- B. 2 人
- C. 3 人
- D. 4 人

157、 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行（ ）。

- A. 安全监督管理制度
- B. 安全生产许可制度
- C. 行政审批制度
- D. 安全经营许可制度

158、 特种设备（ ）应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。

- A. 出租单位
- B. 生产经营单位
- C. 使用单位
- D. 安装单位

159、 建筑施工安全生产标准化考评工作应坚持（ ）的原则。

- A. 公平、公正、透明
- B. 公平、公正、客观
- C. 客观、公正、公开
- D. 公平、公正、公开

160、 施工单位未按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》编制并审核危大工程专项施工方案的，依照《建设工程安全生产管理条例》对单位进行处罚，并暂扣安全生产许可证（ ）日。

- A. 15
- B. 30
- C. 45
- D. 60

161、 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（ ）以下的罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：

- A. 3 万元以上 5 万元
- B. 5 万元以上 10 万元

C. 3 万元以上 30 万元

D. 5 万元以上 50 万元

162、《中华人民共和国安全生产法》规定：因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利，有权向（ ）提出赔偿要求。

A. 分包单位

B. 本单位

C. 总包单位

D. 施工单位

163、违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究（ ）。

A. 民事责任

B. 行政责任

C. 刑事责任

D. 赔偿责任

164、依据《建筑法》规定，实行施工总承包的，施工现场安全由（ ）负责。

A. 建设单位

B. 总承包单位

C. 分包单位

D. 总包与分包单位按合同约定

165、 各地区建设行政主管部门可结合实际，在本级机关建立相关安全生产工作制度。比如建筑工程安全生产形势分析制度。（ ）对本行政区域内建筑工程安全生产状况进行多角度、全方位分析，找出事故多发类型、原因和安全生产管理薄弱环节，制定相应措施，并发布安全生产形势分析报告。

A. 定期

B. 不定期

C. 随时

D. 按计划

166、 当立杆采用搭接接长时，搭接长度不应小于 1m，并应采用不少于（ ）旋转扣件固定。

A. 1 个

B. 2 个

C. 3 个

D. 4 个

167、 施工标志牌规格高（ ），宽（ ），架体材质为不锈钢，直径不小于 0.06m，应设置牢固、美观，并进行亮化。

A. 1.6m； 1.8m

B. 1.6m； 2.0m

C. 1.5m； 1.8m

D. 1.5m； 2.0m

168、（ ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

- A. 法定代表人
- B. 企业主要负责人
- C. 施工项目负责人
- D. 施工单位主要负责人

169、不属于施工单位消防安全职责的是（ ）。

- A. 制定施工现场的消防安全责任制度
- B. 向有关部门报审消防设计图纸
- C. 制定灭火和应急疏散预案
- D. 设置消防安全标志

170、（ ）发现事故隐患，均有权向安全监管监察部门和有关部门报告。

- A. 任何单位和个人
- B. 现场作业人员
- C. 专职安全生产管理人员
- D. 安全生产管理机构以及专职安全生产管理人员

171、下面关于工程项目安全技术交底说法错误的是（ ）。

- A. 工程项目开工前，由施工组织设计编制人、审批人向参加施工的施工管理人员（包括分包单位现场负责人、安全管理人员）、班组长进行施工组织及安全技术措施交底施工员向施工班组长进行交底

- B. 每道施工工序开始作业前，项目部生产副经理（或施工员）向班组及班组全体作业人员进行安全技术交底安全员向施工班组长进行交底
- C. 每天上班作业前，班组长负责对本班组全体作业人员进行班前安全交底
- D. 新进场的工人参加施工作业前，由项目班组长及项目部分项管理人员进行工种交接

172、 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，其中房屋建筑工程和城市轨道交通工程安全费用提取标准分别为（ ）。

- A. 2%和 1.5%
- B. 2.5%和 2%
- C. 1.5%和 2%
- D. 2%和 2%

173、 《建筑法》规定，（ ）应当确保建筑工程质量和安全，符合国家的建筑工程安全标准。

- A. 建筑工程
- B. 建筑施工
- C. 建筑施工过程
- D. 建筑活动

174、 安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起（ ）日内审查完毕，经审查符合《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证。

- A. 30
- B. 45
- C. 60
- D. 90

175、 依据《建筑法》建筑工程安全生产管理的方针是（ ）。

- A. 安全第一、预防为主、综合治理
- B. 安全第一、防治结合、综合治理
- C. 安全生产、预防为主、防治结合
- D. 安全生产、预防为主、综合管理

176、 当建筑物超过 2 层时，施工升降机（ ）通道上方应搭设防护棚。

- A. 顶层
- B. 每层
- C. 二层
- D. 地面

177、 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。（ ）。

- A. 考核自费
- B. 考核不得收费
- C. 考核费用企业承担
- D. 考核只准收取书面费

178、《建筑法》规定，建筑工程实行直接发包的，发包单位（ ）将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

- A. 可以
- B. 应当
- C. 必须
- D. 不能

179、安全生产（ ）前，施工企业应先完成自我评价工作，并向委托的评价机构提供自我评价报告。

- A. 政府评估
- B. 第二方评价
- C. 第一方评价
- D. 第三方评价

180、严禁在高压线下方搭设临建、堆放材料和进行施工作业。在高压线一侧作业时，必须保持至少（ ）m 的水平距离，达不到上述距离时，必须采取隔离防护措施。

- A. 4
- B. 5
- C. 6

D. 7

181、 依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，专业承包单位应当配备至少（ ）名专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

A. 4 人

B. 3 人

C. 2 人

D. 1 人

182、 涉及（ ）装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

A. 建筑主体和承重结构变动的

B. 转变用途的

C. 设备安装的

D. 空间格局变动的

183、 行灯的电源电压不应大于（ ）。

A. 220V

B. 110V

C. 36V

D. 24V

184、（ ）应当自受理建筑施工企业的安全生产许可证申请之日起 45 天内审查完毕。

- A. 安全监督管理部门
- B. 工商管理部门
- C. 建设主管部门
- D. 环保部门

185、特种设备（ ）单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。

- A. 安装
- B. 生产
- C. 出租
- D. 使用

186、《广东省安全生产条例》适用于广东省行政区域内生产经营单位的安全生产以及相关的（ ）活动。

- A. 生产管理
- B. 检查督促
- C. 安全管理
- D. 监督管理

187、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有（ ），并在进入施工现场前进行查验。

- A. 质检证、安检证

- B. 生产许可证、质检证
- C. 生产（制造）许可证、产品合格证
- D. 产品合格证、质检证

188、生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、（ ），并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

- A. 主要负责人或者个人经营的投资人予以保证
- B. 相关负责人或者集体经营的投资人予以保证
- C. 相关负责人或者个人经营的投资人予以保证
- D. 主要负责人或者集体经营的投资人予以保证

189、县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当根据本级人民政府的要求，制定本行政区域内建设工程特大生产安全事故（ ）。

- A. 应急方案
- B. 救援预案
- C. 应急救援预案
- D. 救援应对方案

190、建筑施工企业应当建立健全以法定代表人为第一责任人的企业安全生产管理体系，依法履行安全生产职责，实施（ ）。

- A. 企业安全生产日常考核工作
- B. 企业安全生产管理工作
- C. 企业安全生产标准化工作
- D. 项目安全生产标准化工作

191、 室外 220V 灯具距离地面不得小于（ ） m。

- A. 2
- B. 3
- C. 3.6
- D. 4

192、 《刑法》中有关建设工程安全生产的规定：强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（ ）有期徒刑或者拘役。

- A. 三年以下
- B. 三年以上七年以下
- C. 五年以下
- D. 五年以上

193、 （ ）的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。

- A. 项目经理
- B. 项目主要负责人
- C. 施工班组长
- D. 专职安全生产管理人员

194、 根据《建筑工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立（ ）。

- A. 安全生产实施结构
- B. 安全生产监督机构
- C. 安全生产管理机构

D. 安全生产保障机构

195、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ ）。

- A. 安全生产管理人员
- B. 兼职安全生产管理人员
- C. 专职或兼职安全生产管理人员
- D. 专职安全生产管理人员

196、《安全生产事故应急预案管理办法》规定，（ ）负责组织编制和实施本单位的应急预案。

- A. 项目负责人
- B. 生产经营单位主要负责人
- C. 企业负责人
- D. 项目主要负责人

197、建筑施工现场必须按“（ ）级配电（ ）级保护”设置。

- A. 二；一
- B. 三；二
- C. 四；三
- D. 五；三

198、施工照明灯具露天装设时，应采用防水式灯具，距地面高度不得低于（ ）。

- A. 3m
- B. 4m

C. 5m

D. 6m

199、建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关（ ）的资料。

A. 施工组织设计

B. 安全生产

C. 安全施工措施

D. 工程造价

200、根据《广东省安全生产条例》规定，矿山、建筑施工单位以及危险物品的生产、经营、储存单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当依法经安全生产知识和管理能力（ ）方可任职。

A. 考核前

B. 考核合格后

C. 不用考核

D. 考核后

201、施工中发生事故时，（ ）应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 相关责任人员

D. 建筑施工企业

202、电梯梯笼周围（ ）m 范围内，应设置防护栏杆。

A. 1.8

B. 2

C. 2.5

D. 3

203、建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否具有安全生产许可证以及安全生产许可证是否处于（ ）内进行审核。

A. 冻结期

B. 暂停期

C. 审核期

D. 暂扣期

204、（ ）是指在施工现场中，工作面沿无围护设施或者设施高度低于 80cm 时的高处作业。

A. 高空作业

B. 临边作业

C. 洞口作业

D. 悬空作业

205、企业取得安全生产许可证后，不得降低（ ），并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。

A. 安全生产资源

B. 安全生产投入

C. 安全生产条件

D. 安全生产设施

206、 根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（ ）现场监督。

A. 监理人员

B. 施工人员

C. 安装人员

D. 专业技术人员

207、 根据《广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则》规定，建筑施工项目具有哪种情形（ ），经项目评定主体确认，安全生产标准化评定结果为不合格。

A. 发生一般及以上生产安全事故的

B. 项目技术负责人无正当理由在工地现场每月带班生产时间少于本月施工时间 80%的

C. 企业负责人未对所承建项目实行带班检查

D. 住房城乡建设行政主管部门或建设工程安全监督机构对项目存在安全生产违法违规行为发出的局部（暂时）停工或全面停工整改通知；建筑施工企业无正当理由逾期未落实整改的

208、 碘钨灯与易燃物距不宜小于（ ）。

A. 300mm

B. 400mm

C. 500mm

D. 600mm

209、 以下哪个是事故的直接原因（ ）。

A. 安全操作规程不健全

B. 工作场地状况

C. 缺乏安全知识

D. 人的不安全行为

210、 根据国家标准《安全色》GB2893 中规定，安全色中（ ）的含义为警告、注意。

A. 黄色

B. 白色

C. 黑色

D. 紫色

211、 根据《安全色》（GB2893）规定，安全色是传递安全信息含义的颜色，安全色分为红、黄、（ ）、绿四种颜色。

A. 紫

B. 蓝

C. 灰

D. 橙

212、 《中华人民共和国建筑法》规定：建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担（ ）责任。

- A. 主要
- B. 相关
- C. 连带
- D. 全部

213、 根据广东省住房和城乡建设厅关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的实施细则中规定，对论证报告结论为“修改后通过”的专项方案，施工企业要根据专家意见进行修改完善，并附上修改相关材料，由施工（ ）签字并加盖单位公章，由项目总监理工程师签字并加盖执业资格注册章后、方可组织实施。

- A. 项目负责人
- B. 企业技术负责人、建设单位项目负责人
- C. 企业技术负责人
- D. 企业技术负责人、项目负责人

214、 （ ）原则是施工项目必须坚持的基本原则。

- A. “五同时”
- B. “三同时”
- C. “四不放过”
- D. “管生产必须管安全”

215、 县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当根据本级人民政府的要求，制定本行政区域内建设工程（ ）应急救援预案。

- A. 一般及以上生产安全事故
- B. 重大及以上生产安全事故

C. 特大生产安全事故

D. 安全生产事故

216、 建筑施工企业安全生产管理机构是指企业及其在建项目中设置的负责（ ）的独立部门。

A. 安全生产管理工作

B. 安全生产监督工作

C. 安全生产管理检查

D. 安全生产工作

217、 临边防护栏杆采用钢筋作杆件时，上杆直径不应小于 16mm，下杆直径不应小于 14mm，栏杆柱直径不应小于（ ）。

A. 18mm

B. 14mm

C. 16mm

D. 20mm

218、 当发现电线坠落地或设备漏电，切不可随意跑动或触摸金属物体，并保持（ ）以上距离。

A. 5m

B. 10m

C. 15m

D. 20m

219、 （ ）由国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查。

A. 特别重大事故

B. 重大事故

C. 较大事故

D. 一般事故

220、 相线 L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为 ()。

A. 黄色、绿色、红色

B. 红色、黑色、白色

C. 红色、黄色、绿色

D. 黄色、白色、红色

221、 《建筑工程施工许可管理办法》中规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备一定的条件，并提交相应的证明文件。对于建设资金已经落实，建设工期不足一年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 ()。

A. 20%

B. 30%

C. 50%

D. 60%

222、 企业的法定代表人是安全生产的 ()。

A. 主要责任者

B. 首要责任者

C. 第一责任者

D. 次要责任者

223、 工程项目安全技术交底必须实行（ ）交底制度。

- A. 逐级
- B. 分层
- C. 三级
- D. 二级

224、 《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，（ ）应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。

- A. 安装单位
- B. 使用单位
- C. 出租单位
- D. 监理单位

225、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的（ ），并按照国家有关规定及时报废。

- A. 资料档案
- B. 系统档案
- C. 审查档案
- D. 备份档案

226、 履带起重机动力装置通过回转机构可使转台作（ ）回转。

- A. 360°

B. 270°

C. 180°

D. 90°

227、 根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权（ ）或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

A. 立即下达停工令

B. 立即自救

C. 立即上报

D. 立即停止作业

228、 （ ）是塔式起重机上重要的安全装置之一，必须安装。当起升载荷超过额定载荷时，该装置能输出信号，切断起升控制回路，并能发出警报，达到防止起重机超载的目的。

A. 幅度限制器

B. 超高限制器

C. 行程限制器

D. 起重量限制器

229、 建筑主管部门应当自（ ）审查完毕，经审查符合安全生产条件的，颁发安全生产许可证。

A. 受理建筑施工企业的申请之日起 30 日内

B. 受理建筑施工企业的申请之日起 45 日内

C. 安全生产单位提交申请之日起 45 日内

D. 承包单位提交申请之日起 30 日内

230、 蓝、白色相间条纹可用于（ ）。

A. 道路上的防护栏杆

B. 轮胎式起重机的外伸腿

C. 交通指示性导向标志

D. 固定提示标志杆上的色带

231、 《建筑起重机械安全监督管理规定》规定，出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，应当建立（ ）。

A. 建筑起重机械安全技术档案

B. 建筑起重机械安全管理档案

C. 建筑起重机械使用记录

D. 建筑起重机械损耗记录

232、 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，（ ）。

A. 可以收取费用

B. 不得收取费用

C. 适当收取合理费用

D. 收取必要费用

233、 《建筑起重机械备案登记办法》规定，起重机械产权单位变更时，原产权单位应当持建筑起重机械备案证明到设备备案机关办理备案（ ）手续。

A. 变更

B. 注销

C. 转移

D. 登记

234、 下列属于危险性较大的分部分项工程的是（ ）

A. 开挖深度超过 3m（含 3m）或虽未超过 3m 但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程

B. 开挖深度超过 2m（含 2m）的基坑（槽）的土方开挖工程

C. 采用非常规起重设备、方法；且单件起吊重量在 5KN 及以上的起重吊装工程

D. 搭设高度 18m 及以上的落地式钢管脚手架工程

235、 安全立网宽（高）度不应小于（ ）m。

A. 1.2

B. 1.3

C. 1.4

D. 1.5

236、 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于（ ）

Ω 。

A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

237、（ ）必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行安全生产责任制度，采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。

- A. 监理单位
- B. 建筑单位
- C. 建筑施工企业
- D. 安全生产企业

238、 建筑施工企业（ ）依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。

- A. 可以
- B. 应当
- C. 不必
- D. 自行决定是否必须

239、 悬挑脚手架的悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定，固定段长度不应小于悬挑段长度的（ ）倍。

- A. 1.35
- B. 1.25
- C. 1.2
- D. 1.15

240、 建设工程实行施工总承包的，（ ）应当依法将工程分包给具有安全生产许可证的专业承包企业或劳务分包企业，并加强对分包企业安全生产条件的监督检查。

- A. 设计单位

B. 建筑施工总承包企业

C. 建设单位

D. 监理单位

241、 根据《安全生产法》，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予（ ）。

A. 行政处罚

B. 处分

C. 罚款

D. 调离岗位

242、 （ ）在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。

A. 监理单位

B. 建设单位

C. 总承包单位

D. 各专业承包的施工单位

243、 根据《安全生产法》，生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责不包括下列哪种情况。（ ）

A. 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为

B. 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议

C. 督促落实本单位安全生产整改措施

D. 及时、如实报告生产安全事故

244、 根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》，公司级的安全培训教育时间不得少于（ ）学时。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

245、 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：特别重大事故，是指造成（ ）人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 50

246、 高大模板工程搭设的构造要求应当符合相关技术规范要求，支撑系统立柱接长（ ）搭接。

A. 必须

B. 应当

C. 严禁

D. 根据现场条件决定是否

247、 施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（ ）进行监控、制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

- A. 违章指挥行为
- B. 易发生重大事故部位、环节
- C. 即发性事故危险隐患
- D. 违章作业行为

248、 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作（ ）。

- A. 负第一责任
- B. 负直接责任
- C. 负连带责任
- D. 全面负责

249、 根据《安全生产法》，下列不属于生产经营单位的主要负责人职责的是（ ）。

- A. 组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程
- B. 建立、健全本单位的安全生产责任制
- C. 参与重大安全事故的调查；分析原因；提出纠正措施；并检查措施的落实
- D. 督促、检查本单位的安全生产工作；及时消除生产安全事故隐患

250、 以下关于《建筑工程施工许可管理办法》的叙述正确的是（ ）。

- A. 在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装饰装修和与其配套的线路、管道、设备的安装；以及城镇市政基础

设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门申请领取施工许可证

B. 工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程；需要申请办理施工许可证

C. 按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程；需继续领取施工许可证

D. 《建筑工程施工许可管理办法》中规定的应当申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，可以视情况开工

251、生产经营单位的从业人员有依法获得（ ）的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

A. 安全生产保证

B. 安全生产监督

C. 综合管理监督

D. 安全生产保障

252、钢筋切断机在切断短料时，手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上，如手握端小于（ ）时，应采用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。

A. 200mm

B. 300mm

C. 400mm

D. 500mm

253、（ ）是使变幅小车在即将行驶到最小幅度或最大幅度时，断开变幅机构的单向工作电源，以保证小车的安全运行。

- A. 起重量限制器
- B. 幅度限制器
- C. 行程限制器
- D. 超高限制器

254、 脚手架的搭拆必须制定施工方案和安全技术措施，进行安全技术交底。对于高大异形的脚手架，必须编制（ ），报上级审批后才能搭设。

- A. 专项施工方案
- B. 特定施工方案
- C. 施工计划书
- D. 监督方案

255、 根据《中华人民共和国建筑法》，房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（ ）对安全负责。

- A. 建筑施工单位负责人
- B. 专职安全生产管理人员
- C. 项目经理
- D. 建设单位负责人

256、 根据《刑法》的规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，造成后果特别严重的，对直接责任人员，处（ ）。

- A. 三年有期徒刑并处罚金
- B. 三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金
- C. 五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
- D. 七年有期徒刑，并处罚金

257、 涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由（ ）负责特种设备安全监督管理的部门制定，报国务院批准后执行。

- A. 住房和城乡建设部
- B. 公安部
- C. 国务院
- D. 地方人民政府

258、 根据《建设工程安全生产管理条例》，（ ）应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

- A. 发包单位
- B. 勘察单位
- C. 建设单位
- D. 政府部门

二、多选题

259、 照明灯具的金属外壳必须与 PE 线相互连接，照明开关箱内必须装设（ ）。

- A. 隔离开关

B. 短路与过载保护电器

C. 限位开关

D. 漏电保护器

E. 熔断器

260、 施工企业安全生产条件按（ ）等内容进行考核。

A. 安全生产管理

B. 安全技术管理

C. 设备和设施管理

D. 企业市场行为

E. 施工现场安全管理

261、 目前安全教育的主要形式有（ ）。

A. 广告宣传式

B. 演讲式

C. 声像式

D. 竞赛式

E. 现场观摩演示形式

262、（ ）是安全管理的重要内容，也是实现安全生产目标管理的组织保证。

A. 完善安全生产管理制度

B. 建立健全安全管理制度

C. 建立健全安全管理机构和安全生产责任制

D. 建立健全安全生产的考核制度

E. 推进安全生产标准化建设

263、 若建筑施工项目安全生产标准化评定为不合格有可能是因为：

（ ）。

A. 未按规定开展项目自评工作的

B. 发生一般及以上生产安全责任事故的

C. 因项目存在安全隐患在一年内受到住房城乡建设主管部门 2 次
停工整改的安全生产许可证的

D. 项目负责人无正当理由在工地现场每月带班生产时间少于本月
施工时间 80%的

E. 因项目存在安全隐患在一年内受到住房城乡建设主管部门 1 次
停工整改的

264、 “三个同步”原则是指安全生产与经济建设、企业深化改革、
技术改造（ ）的原则。

A. 同步设计

B. 同步策划

C. 同步发展

D. 同步实施

E. 同步经营

265、 根据《建设工程安全生产管理条例》，使用承租的机械设备和
施工机具及配件的，由（ ）共同进行验收。验收合格的方可使用。

A. 建设单位

B. 施工总承包单位

C. 分包单位

D. 出租单位

E. 安装单位

266、 报告事故的内容应当包括（ ）。

A. 事故发生单位概况

B. 事故的简要经过

C. 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失

D. 事故发生的时间、地点以及事故现场情况

E. 事故的经验教训

267、 根据《安全生产法》规定，建筑施工单位应当配备必要的（ ），并进行经常性维护、保养，保证正常运转。

A. 应急救援器材

B. 工具

C. 设备和物资

D. 器械

E. 医疗救急器材

268、 特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的（ ）进行定期校验、检修，并作出记录。

A. 安全附件

B. 限载装置

C. 限位装置

D. 安全保护装置

E. 防撞装置

269、（ ）必须取得建筑施工特种作业人员操作资格证书。

A. 起重机械安装拆卸人员

B. 抹灰工

C. 起重机械司机

D. 脚手架搭设、拆除人员

E. 起重信号司索工

270、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，下面属于使用单位应当履行的安全职责的是（ ）。

A. 指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查

B. 制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案

C. 在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志

D. 对集中作业区做好安全防护

E. 建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，可待修理人员到达后再停止使用

271、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（ ）和（ ）作业。

A. 违章指挥

B. 违法作业

C. 强令冒险

D. 强制冒险

E. 违法指挥

272、 建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行（ ）。

A. 自检

B. 维修

C. 调试

D. 试运转

E. 直接运转

273、 电梯在（ ）等，必须停止使用。

A. 大雨

B. 大雾

C. 六级以上大风

D. 塔吊运行

E. 导轨架、电缆结冰

274、 施工总平面图编制的依据（ ）。

A. 工程所在地区的原始资料，包括建设、勘察、设计单位提供的资料

B. 原有和拟建建筑工程的位置和尺寸

C. 施工方案、施工进度和资源需要计划

D. 全部施工设施建造方案

E. 建设单位可提供的房屋和其他设施

275、 编制安全专项施工方案的前期工作包括（ ）。

- A. 资料收集
- B. 方案评审
- C. 实地调查
- D. 方案修订
- E. 熟悉施工方案

276、 下面属于履带式起重机的优点的是（ ）。

- A. 操作灵活
- B. 通过性好
- C. 可在松软、泥泞的场地作业
- D. 稳定性好
- E. 不易损坏路面

277、 下列关于安全标志的说法正确的是（ ）。

- A. 强制人们必须做出某种动作或采用防范措施的图形标志是命令标志
- B. 禁止标志的含义是禁止人们不安全行为的图形标志
- C. 警告标志的基本形式是圆形边框
- D. 警告标志是提醒人们对周围环境引起注意
- E. 指示标志的基本形式是正三角形

278、 根据《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责（ ）。

- A. 组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

- B. 组织生产安全事故应急演练和生产安全工作会议
- C. 组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
- D. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患
- E. 及时、如实报告生产安全事故

279、 事故调查组履行下列职责：（ ）。

- A. 查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
- B. 认定事故的性质和事故责任
- C. 提出对事故责任者的处理建议
- D. 总结事故教训，提出防范和整改措施
- E. 提交事故调查报告

280、 安全生产目标通常以（ ）设备完好率等表示。

- A. 千人负伤率
- B. 死亡率
- C. 万吨产品死亡率
- D. 尘毒作业点合格率
- E. 噪音作业点合格率

281、 根据《中华人民共和国建筑法》，从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，应当具备下列条件：（ ）。

- A. 有符合国家规定的注册资本
- B. 有充裕的自有资金
- C. 有从事相关建筑活动所应有的技术装备

D. 有与其从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员

E. 法律、行政法规规定的其他条件

282、《安全生产法》提供了下列哪些监督途径（ ）。

A. 工会民主监督

B. 社会舆论监督

C. 政府部门监督

D. 公众举报监督

E. 社区服务监督

283、重大事故隐患报告内容应当包括（ ）。

A. 隐患的排查方案

B. 隐患的现状及其产生原因

C. 隐患的危害程度和整改难易程度分析

D. 隐患的监察制度

E. 隐患的治理方案

284、关于施工现场生活设施说法正确的是（ ）。

A. 炎热季节宿舍应有消暑、防蚊虫叮咬的措施，保证施工人员有充足睡眠

B. 食堂必须取得《卫生许可证》，距离厕所、垃圾点等污染源不得小于 30m

C. 施工现场应设置符合卫生要求的厕所

D. 较大工地应设医务室，有兼职医务人员值班

E. 施工现场应设置淋浴室，墙面应使用面砖等材料饰面

285、 施工企业安全生产评价，是指为获得评价证据并对施工企业安全生产（ ）进行客观评价，以确定其完成安全生产工作中各项任务，保证从业人员的人身安全和财产的完好，保证施工生产经营活动得以顺利进行的可能性所进行的系统、独立的并形成文件的活动。

A. 条件

B. 环境

C. 能力

D. 措施

E. 管理

286、 应急预案的内容包括（ ）。

A. 应急防范重点区域和单位

B. 应急救援准备和快速反应详细方案

C. 应急救援现场处置和善后工作安排计划

D. 应急救援物资保障计划

E. 应急救援请示报告制度

287、 生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产工作提出（ ）而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

A. 批评

B. 检举

C. 控告

D. 拒绝违章指挥、强令冒险作业

E. 举报

288、 项目经理部在项目施工管理总策划时必须对施工现场的危险源进行（ ）。

A. 识别

B. 检测

C. 评价

D. 控制策划

E. 测试

289、 塔式起重机的安全保护装置包含（ ）。

A. 起重力矩限制器

B. 起重量限制器

C. 高度限制器

D. 变幅限位器

E. 回转限位器

290、 根据《安全生产法》规定，生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的（ ）等内容。

A. 责任人员

B. 岗位职责

C. 责任范围

D. 考核内容

E. 考核标准

291、 建筑施工项目应当成立由（ ）组成的安全生产标准化工作机构，明确工作目标，制定工作计划，组织实施建筑施工项目安全生产标准化工作。

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 承包单位
- D. 监理单位
- E. 设计单位

292、 根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据，其中（ ）工程安全费用提取标准为 2%。

- A. 铁路工程
- B. 房屋建筑工程
- C. 城市轨道交通
- D. 市政公用工程
- E. 机电安装工程

293、 安全教育按教育的内容分类主要包括（ ）。

- A. 安全思想教育
- B. 安全法制教育
- C. 安全管理教育
- D. 安全知识教育
- E. 安全技能教育

294、 有下列情形之一的（ ），有关单位或者个人可以依法申请行政复议，也可以依法向人民法院提起行政诉讼。

A. 申请工伤认定的职工或者其近亲属、该职工所在单位对工伤认定申请不予受理的决定不服的

B. 申请工伤认定的职工或者其近亲属、该职工所在单位对工伤认定结论不服的

C. 用人单位对经办机构确定的单位缴费费率不服的

D. 签订服务协议的医疗机构、辅助器具配置机构认为经办机构未履行有关协议或者规定的

E. 工伤职工或者其近亲属对经办机构核定的工伤保险待遇有异议的

295、 依据《建筑施工企业安全生产许可证动态监管暂行办法》第九条责令停止施工符合下列情形之一的（ ），市、县级人民政府建设主管部门应当于作出最后一次停止施工决定之日起 15 日内以书面形式向颁发管理机关提出暂扣企业安全生产许可证的建议，并附具企业及有关工程项目违法违规事实和证明安全生产条件降低的相关询问笔录或其它证据材料。

A. 在 12 个月内，同一企业同一项目被两次责令停止施工的

B. 在 6 个月内，同一企业同一项目被两次责令停止施工的

C. 在 12 个月内，同一企业在同一市、县内三个项目被责令停止施工的

D. 在 12 个月内，同一企业在同一市、县内二个项目被责令停止施工的

E. 施工企业承建工程经责令停止施工后，整改仍达不到要求或拒不停工整改的

296、 违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，勘察单位、设计单位有下列行为之一的，责令限期改正，处 10 万元以上 30 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事。（ ）

A. 超越本单位资质等级承揽工程的

B. 允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的

C. 未按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察、设计的

D. 采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位未在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议的

E. 未取得或以欺诈手段骗取资质证书承揽工程的

297、 超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会的参会人员应当包括（ ）。

A. 专家

B. 建设单位项目负责人

C. 有关勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员

D. 总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员

E. 监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师

298、安全生产工作应当（ ），强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

A. 以人为本

B. 坚持安全发展

C. 坚持安全第一

D. 综合治理为主

E. 预防为主

299、下列对施工现场防火的说法正确的是（ ）。

A. 施工单位的负责人应全面负责施工现场的防火安全工作履行《中华人民共和国消防条例实施细则》中规定的职责

B. 施工现场发生火警或火灾，应立即报告公安消防部门，并组织力量扑救

C. 施工现场必须配备足够的消防器材，做到布局合理

D. 施工现场都要建立、健全防火检查制度

E. 施工现场严禁吸烟

300、建设、设计、施工、工程监理等单位应当遵守（ ），对建设工程消防设计、施工质量和安全负责。

- A. 消防法规
- B. 建设工程质量管理法规
- C. 国家消防技术标准
- D. 安全生产法
- E. 工伤保险条例

301、 安全生产考核包括（ ）。

- A. 安全生产业务考核
- B. 安全生产知识考核
- C. 安全生产管理考核
- D. 安全生产管理能力考核
- E. 安全生产知识考察

302、 在工程建设过程中下列情形属于重大事故的有（ ）。

- A. 死亡 3 人以上 10 人以下
- B. 重伤 50 人以上 100 人以下
- C. 死亡 10 人以上 30 人以下
- D. 直接经济损失 5000 万元以上 1 亿元以下
- E. 直接经济损失 1000 万元以上 5000 万元以下

303、 安全教育计划主要的内容包括：（ ）。

- A. 培训内容
- B. 培训的对象和时间
- C. 培训的指导思想
- D. 经费测算

E. 培训考核形式

304、 根据《广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则》规定，建筑施工企业符合下列条件的，经企业评定主体评审确认，且公示无异议的，安全生产标准化评定结论为优良（ ）。

- A. 企业近三年所承建的工程项目未发生一般及以上生产安全事故的
- B. 企业近三年未因降低安全生产条件而被暂扣安全生产许可证的
- C. 企业安全生产管理机构健全、制度落实、管理人员履职、安全行为规范
- D. 企业近三年所承建的工程项目未发生一般及以上生产安全责任事故的
- E. 企业近三年所承建的已竣工工程项目安全生产标准化评定优良率达到 10%及以上

305、 根据《特种设备安全法》，特种设备的使用应当具有规定的（ ）。

- A. 安全距离
- B. 安全间距
- C. 安全防护措施
- D. 防范措施
- E. 安全技术措施

三、判断题

306、 建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应当在安全生产考核合格证书有效期届满前两个月内，经所在企业向原考核机关申请证书延续。

A. 正确

B. 错误

307、 质量事故主要是指建筑产品的生产、维修、拆除过程中，操作人员违反有关施工操作规程等而直接导致的安全事故。

A. 正确

B. 错误

308、 黄色的对比色为白色。

A. 正确

B. 错误

309、 公司安全管理部门每个季度对《职工安全教育卡》抽查一次。

A. 正确

B. 错误

310、 氧气瓶与乙炔瓶距高温、明火等不得小于 8 米。

A. 正确

B. 错误

311、 混凝土振动器常用的有插入式和平板式。

A. 正确

B. 错误

312、由政府建设行政主管部门对施工企业实施的安全生产评价，也称第三方评价。

A. 正确

B. 错误

313、安全检查是指对贯彻安全生产法律法规的情况、安全生产状况、劳动条件、事故隐患等所进行的检查，是安全生产职能部门必须履行的职责。

A. 正确

B. 错误

314、扣件拧紧扭力矩不应小于 $40\text{N} \cdot \text{m}$ ，而且拧紧扭力矩越大越安全。

A. 正确

B. 错误

315、根据《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知》要求，对于未编制危大工程专项方案或未按照专项方案施工等行为，立即责令整改，依法实施责令项目经理、项目总监理工程师停止执业及降低施工企业资质等行政处罚。

A. 正确

B. 错误

316、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。

A. 正确

B. 错误

317、 第二类危险源的存在是第一类危险源出现的前提, 第二类危险源的出现是第一类危险源导致事故的必要条件。

A. 正确

B. 错误

318、 应急预案的内容应包括应急防范重点区域和单位。

A. 正确

B. 错误

319、 工地临时厕所、化粪池应采取防渗漏措施。中心城市施工现场的临时厕所可采用水冲式厕所, 并有防蝇、灭蛆措施, 防止污染水体和环境。

A. 正确

B. 错误

320、 企业发生合并、分立、重组以及改制等事项, 需承继原建筑业企业资质的, 应当申请重新核定建筑业企业资质等级。

A. 正确

B. 错误

321、 梯笼内乘人或载物时, 应使载荷均匀分布, 不得偏重, 严禁超载运行。

A. 正确

B. 错误

322、 用人单位必须采用有效的职业病防护设施,并为劳动者提供个人使用的职业病防护用品。

A. 正确

B. 错误

323、 县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门不能将单位和个人的处罚信息纳入建筑施工安全生产不良信用记录造成恶劣后果。

A. 正确

B. 错误

324、 从事油漆粉刷或防水等危险作业时,要有具体的防火要求,必要时派专人看护。

A. 正确

B. 错误

325、 由具备一定安全知识,掌握一定职业健康与环保方面法律法规、标准规范的调查者通过对施工现场作业环境的观察,发现施工现场所存在的危险源。

A. 正确

B. 错误

326、 在材料不足情况下,蓝色线可以当相线使用。

A. 正确

B. 错误

327、 出租单位在建筑起重机械租期结束后,应当将定期检查、维护和保养记录移交使用单位。

A. 正确

B. 错误

328、 应急预案是规定事故应急救援工作的全过程。

A. 正确

B. 错误

329、 新工人必须进行公司、工地的二级安全教育。

A. 正确

B. 错误

330、 安装时塔式起重机最大高度处的风速应符合使用说明书的要求并且风速不得超过 12m/s。

A. 正确

B. 错误

331、 总承包单位可将主体结构发包给具有相应资质等级的施工单位。

A. 正确

B. 错误

332、 特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府应当派人参加。

A. 正确

B. 错误

333、 施工现场应按工程项目大小配备专（兼）职安全管理人员。可按建筑面积 1 万平方米以下的工地至少有一名兼职安全员，1 万平方米以上的工地设 2-3 名专（兼）职安全员。

A. 正确

B. 错误

334、 交流电焊机外壳必须有工作接零。

A. 正确

B. 错误

335、 安全生产考核包括安全知识考核和实际操作能力考核。

A. 正确

B. 错误

336、 卫生行政部门、安全生产监督管理部门不按照规定报告职业病和职业病危害事故的，由上一级行政部门责令改正，通报批评，给予警告。

A. 正确

B. 错误

337、 根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。

A. 正确

B. 错误

338、 建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的真实性负责，不得隐瞒有关情况或提供虚假材料。

A. 正确

B. 错误

339、 国家对特种设备的生产、经营、使用，实施分类的、全过程的安全监督管理。

A. 正确

B. 错误

340、 参加安全技术交底的交底人、班组必须履行签字手续，双方各留一份。

A. 正确

B. 错误

341、 拆除高度在 3m 以上的模板时，应搭设脚手架或操作平台。

A. 正确

B. 错误

342、 施工现场和生活区，未经保卫部门批准不得使用电热器具。严禁工程中用明火进行保温施工及在宿舍内明火取暖。

A. 正确

B. 错误

343、 施工企业实施的内部评价应由施工企业负责人负责。

A. 正确

B. 错误

344、 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，国家建设行政主管部门负责全国应急预案的综合协调管理工作。

A. 正确

B. 错误

345、 建筑施工项目实行施工总承包的，各分包单位对项目安全生产标准化工作负总责任。

A. 正确

B. 错误

346、 施工升降机由钢结构、传动系统、液压系统及安全控制系统等组成。

A. 正确

B. 错误

347、 平（立）网的系绳与网体应牢固连接，各系绳沿网边均匀分布，相邻两系绳间距不应大于 50cm，系绳长度不小于 60cm。

A. 正确

B. 错误

348、 未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗就业。

A. 正确

B. 错误

349、 根据《工伤保险条例》，工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的应当认定为工伤。

A. 正确

B. 错误

350、 危险源是导致项目工程发生安全事故的根源,所以必须把危险源作为项目工程安全控制的主要对象。

A. 正确

B. 错误

351、 项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查,现场检查危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施。

A. 正确

B. 错误

352、 拆模必须满足所需的混凝土强度,经工程技术领导同意,不得因拆模而影响工程质量。

A. 正确

B. 错误

353、 救治途中记录上止血带的具体时间,争取在上止血带后 3h 以内尽快将伤员收入医院救治。

A. 正确

B. 错误

354、 施工企业安全生产评价是指为获得评价证据而进行的主观评价。

A. 正确

B. 错误

355、 建设单位可以要求施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

A. 正确

B. 错误

356、履带式起重机载荷达到额定起重量的 90%及以上时，严禁下降起重臂。

A. 正确

B. 错误

357、人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用不燃、难燃材料。

A. 正确

B. 错误

358、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并口头告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A. 正确

B. 错误

359、玻璃钢安全帽的有效期限为 2 年半。

A. 正确

B. 错误

360、高大模板支撑系统应优先选用技术成熟的定型化、工具式支撑体系。

A. 正确

B. 错误

361、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，施工企业必须依法投保特种设备安全责任保险。

A. 正确

B. 错误

362、建筑面积 5 万平方米及以上的工程不少于 3 个专职或 5 个兼职安全生产管理人员，且按专业配备专职安全生产管理人员

A. 正确、

B. 错误

363、临时消防车道宜为环形，如设置环形车道确有困难，应在消防车道尽端设置尺寸不小于 12m×12m 的回车场。

A. 正确

B. 错误

364、安全专项施工方案评审的内容包括采取的方法措施是否有针对性，是否可行。

A. 正确

B. 错误

365、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业人员应当参加年度安全教育培训或者继续教育，每年不得少于 36 小时。

A. 正确

B. 错误

366、 事故风险单一、危险性小的生产经营单位，可以只编制现场处置方案。

A. 正确

B. 错误

367、 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，施工总承包单位应当指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。

A. 正确

B. 错误

368、 出租单位在建筑起重机械首次出租前，自购建筑起重机械的使用单位在建筑起重机械首次安装前，不需要到相关部门办理备案。

A. 正确

B. 错误

369、 安全标志根据其使用目的的不同，可以分为 7 种。

A. 正确

B. 错误

370、 《施工企业安全生产评价标准》（JGJ / T77-2010）是一部强制性行业标准。

A. 正确

B. 错误

371、 私自改装现场供用电设备应当由现场专业人员进行。

A. 正确

B. 错误

372、 施工电梯未切断总电源开关，操作人员不得离开操作岗位。

A. 正确

B. 错误

373、 《广东省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法》规定，建设单位未按本办法规定及时审批支付安全措施费的，责令限期改正；逾期未改正的，责令该工程停止施工。

A. 正确

B. 错误

374、 高度不大于 6 米的脚手架，宜采用之字形斜道。

A. 正确

B. 错误

375、 本质安全化的概念不仅局限于设备、设施的本质安全化，而应扩展到诸如新建工程项目，新技术、新工艺、新材料的应用，甚至包括人们的日常生活等各个领域。

A. 正确

B. 错误

376、 施工升降机试用期间，每 3 个月应进行不少于一次的额定载重量坠落试验。

A. 正确

B. 错误

377、 各用工单位使用的外施队伍，必须接受三级安全教育，经考试合格后方可上岗作业，未经安全教育或考试不合格者，严禁上岗作业。

A. 正确

B. 错误

378、 施工过程中不安全因素很多，安全管理与安全技术的发展却滞后于建筑规模的迅速扩大和施工工艺的快速发展。

A. 正确

B. 错误

379、 建筑幕墙安装工程不属于危险性较大的分部分项工程范围。

A. 正确

B. 错误

380、 履带式起重机在正常作业时，坡度不得大于 5° ，并应与沟渠、基坑保持安全距离。

A. 正确

B. 错误

381、 《广东省建筑施工特种作业人员管理实施细则》所称建筑施工特种作业人员是指在房屋建筑和市政工程施工活动中，从事可能对本人、他人及周围设备设施的安全造成重大危害作业的人员。

A. 正确

B. 错误

382、 负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员发现未依法取得批准、验收的单位擅自从事有关活动或者接到举报后不予取缔或者

不依法予以处理的，对负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员，处二万元以上五万元以下的罚款并给予降级或者撤职的处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A. 正确

B. 错误

383、 开挖深度未超过 5m，地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程，属于危险性较大的分部分项工程范围，但不属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。

A. 正确

B. 错误

384、 安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应进行现场监督。

A. 正确

B. 错误

385、 总承包单位配备项目专职安全生产管理人员的建筑面积为 1 万平方米以下的建筑工程不得少于 1 人。

A. 正确

B. 错误

386、 《中华人民共和国特种设备安全法》所称特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、

电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。

A. 正确

B. 错误

387、 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，如果具有生产（制造）许可证、产品合格证，在进入施工现场前可以不再进行查验。

A. 正确

B. 错误

388、 高处作业的防护棚拆除时，应该上下同时进行。

A. 正确

B. 错误

389、 需要三相五线制配电的电缆线路不可以采用四芯电缆外加一根绝缘导线替代。

A. 正确

B. 错误

390、 建筑施工企业应当建立、健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；除非工期紧张，不然所有就业人员均须教育培训合格后方能上岗作业。

A. 正确

B. 错误

391、履带式起重机在正常作业时，坡度不得大于 3° ，并应与沟渠、基坑保持安全距离。

A. 正确

B. 错误

392、没有齐全有效的安全保护装置的建筑起重机械，不得出租、使用。

A. 正确

B. 错误

393、根据《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程施工工期的管理办法》规定，施工过程中，因客观原因、设计变更等致使工期延误而不能满足使用要求时，发包人可以视未完工程情况向承包人提出缩短工期的要求。承包人无权拒绝发包人的要求。

A. 正确

B. 错误

394、安全生产领导小组的主要职责之一是：对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告。

A. 正确

B. 错误

395、广东省住房和城乡建设厅关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的实施细则规定，专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向项目部的相关负责人、专职安全员等现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

A. 正确

B. 错误

396、 劳动者应当定成劳动任务，提高职业技能，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律和职业道德。

A. 正确

B. 错误

397、 建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

A. 正确

B. 错误

398、 不符合安全生产条件的，不予颁发安全生产许可证，当面口头告知企业并说明理由。

A. 正确

B. 错误

399、 《职工安全教育卡》由职工所属的安全管理部门负责保存和管理。

A. 正确

B. 错误

400、 黄色对人眼能产生比红色更高的明度。

A. 正确

B. 错误

401、 根据《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》，安全施工费由临边、洞口、交叉、高处作业安全防护费，危险性较大工程安全措施费及其他费用组成。

A. 正确

B. 错误

402、 民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。

A. 正确

B. 错误

403、 建筑施工企业应当成立企业安全生产标准化自评机构，每年依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）开展企业安全生产标准化自评工作。

A. 正确

B. 错误

404、 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业从事建筑施工活动前，应当依照本规定向省级以上建设主管部门申请领取安全生产许可证。

A. 正确

B. 错误

405、 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧

道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

A. 正确

B. 错误

406、 根据《广东省安全生产条例》规定，每周至少组织一次班组安全生产检查，督促生产技术部门加强对生产设备、安全设施等进行定期检查维护，并督促部门负责人和职工进行生产岗位安全检查。

A. 正确

B. 错误

407、 对脚手架立杆接长的规定是：除顶层顶步外，其余各层各步必须采用搭接连接。

A. 正确

B. 错误

408、 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，特种作业人员的特种作业操作资格证书由各省建设主管部门规定统一样式。

A. 正确

B. 错误

四、案例题

(一) 雨季过后，某施工企业为加快进度，急需大量工人从事梁板柱钢筋的焊接工作。没有相关从业经验的建筑工人孙某申请从抹灰工岗位转向焊工。孙某经过培训后，现场管理人员安排孙某在工地临时焊

接钢筋，半天过后孙某感到眼睛不适，第二天眼睛肿大，经医院检查被电焊灼伤。请回答：

409、 焊接操作人员必须持有焊工考试合格证方可上岗。（ ）

A. 正确

B. 错误

410、 焊接工作点周围（ ）内的，必须清除一切可燃物。

A. 5m

B. 10m

C. 15m

D. 20m

411、 职工发生工伤事故，应当由其所在用人单位在（ ）内提出工伤认定申请，施工总承包单位应当密切配合并提供参保证明等相关材料。

A. 25 日

B. 45 日

C. 60 日

D. 30 日

412、 假若孙某符合相关规定转岗成功，在其重新上岗前，必须接受一次安全生产培训，时长不得少于（ ）学时。

A. 20

B. 28

C. 35

D. 40

(二) 三江市第二建设集团承建该市政府大楼新建项目，并将装饰工程分包给该市绿建装潢公司。项目进行到外装饰阶段，三个班组做了分工，一组贴面砖，二组负责剪断脚手架的连墙件，三组拆除脚手架，当五层面砖刚贴完一半时，二组已经将脚手架的连墙件全部拆除，当一组拟转移到下层作业时，脚手架向外倒塌，架上人员全部坠落，造成 12 人死亡，7 人重伤。试回答：

413、 案例中五层仍在施工，脚手架的连墙件已经全部拆除，这是这起事故最直接的原因。（ ）

A. 正确

B. 错误

414、 连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁像案例中那样先将连墙件按整层或数层拆除后再拆脚手架。（ ）

A. 正确

B. 错误

415、 脚手架每搭设完（ ）高度后应进行检查与验收。

A. 4~6m

B. 6~8m

C. 8~10m

D. 10~12m

416、从案例中吸取的教训包括：架体拆除作业应设专人指挥，当有多人同时操作时，应明确分工、统一行动，且应具有足够的操作面。

()

A. 正确

B. 错误

(三) 某住宅小区项目的施工现场，根据天气预警，台风即将来临，现场管理人员组织相关人员有序撤离现场。但1号塔式起重机在吊运完混凝土吊斗停机后，没有将夹轨器放下并夹住轨道。台风到来后，推动塔吊向轨道终端加速移动，造成塔吊倾翻，压塌轨道终端附近的临时住房，遭受直接经济损失1800万元。请回答：

417、该事故等级属于()。

A. 特别重大事故

B. 重大事故

C. 较大事故

D. 一般事故

418、该事故发生后，如果是生产经营单位的主要负责人，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处()拘留。

A. 三十日以下

B. 二十日以下

C. 十五日以下

D. 五日以下

419、夹轨器是轨道式塔式起重机必不可少的安全装置，夹紧在轨道两侧，其作用是塔式起重机在非工作状态下，防止遭遇大风时塔式起重机滑行。（ ）

A. 正确

B. 错误

420、塔式起重机在吊物荷载达到额定荷载的 70%时，应先将吊物吊离地面 200~500mm 后，检查机械状况、制动性能，物件绑扎情况等，确认无误后方可起吊。（ ）

A. 正确

B. 错误

(四) 某项目施工现场进行模板安装作业，使用塔式起重机进行模板构件的吊运时，司机驾驶室视线受阻，信号工李某有事离开，司索工王某在绑扎完成后示意塔吊司机起重，不料工人刘某仍停留在吊物上，塔吊起吊后刘某慌张失去重心从 3m 高的吊物上跌落，造成大腿骨折。

请回答：

421、塔吊起吊时应统一指挥，明确指挥信号；当指挥信号不清楚时，不得起吊。（ ）

A. 正确

B. 错误

422、 案例中涉及的人员不属于特种作业人员的是（ ）。

- A. 塔吊司机
- B. 工人刘某
- C. 司索工王某
- D. 信号工李某

423、 刘某发生工伤事故后，用人单位未在规定时间内提出工伤认定申请的，职工本人及其近亲属、工会组织可以在（ ）内提出工伤认定申请，经社会保险行政部门调查确认工伤的，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由其所在的用人单位负担。

- A. 1 个月
- B. 3 个月
- C. 6 个月
- D. 1 年

424、 该施工单位安全事故属于（ ）。

- A. 意外
- B. 重大事故
- C. 较大事故
- D. 一般事故

（五）某项目施工现场，作业时使用的硝基漆散发的大量的爆炸性气体在作业场所聚集，达到了很高的浓度。此时，建筑工人李某在作业时点燃香烟，引起混合气体爆燃起火，造成一名职工死亡。经事故调查发现，该施工企业规章制度不健全，未建立安全生产责任制度。对

使用的一些特殊施工材料性能、作用方法，没有明确地进行技术交底，没有制定针对性的安全措施（通风设施等）。请回答：

425、 根据（ ）的原则，在火灾事故发生后，施工单位和建设单位应共同做好现场保护和会同消防部门进行现场勘查的工作。

- A. “谁施工谁负责”
- B. “谁用工谁负责”
- C. “四不放过”
- D. “管生产必管消防”

426、 施工现场严禁吸烟。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

427、 从事油漆粉刷或防水等危险作业时，要有具体的防火要求，必要时派专人看护。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

428、 建立、健全安全生产责任制度，制定完备的安全生产规章制度和操作规程是企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件之一。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

（六）某项目施工现场，专职塔吊指挥刘某请假，现场管理人员并没有安排其他人员专职指挥，1号塔式起重机司机王某在无人指挥的情

况下启动塔吊进行作业。在起吊钢筋笼时，重心严重偏离起吊垂直线，起吊后钢筋笼便缓慢向前移动，现场作业人员见状大喊闪开，吊车司机来不及作出反应，正在运输砌块的刘某因躲闪不及，被钢筋笼撞击跌落基坑，不治身亡。请回答：

429、 塔式起重机使用时，钢丝绳与物件的夹角宜为（ ）。

- A. $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- B. $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$
- C. $60^{\circ} \sim 70^{\circ}$
- D. $0^{\circ} \sim 70^{\circ}$

430、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后现场有关人员应当立即向（ ）报告。

- A. 本单位负责人
- B. 当地公安部门
- C. 当地消防部门政府
- D. 建设主管部门

431、 事故发生后，事故的调查处理应当按照科学严谨、依法依规、实事求是、（ ）的原则。

- A. 注重实效
- B. 注重时效
- C. 注重经济性
- D. 不干扰生产

432、 该事故发生后应由（ ）组织调查事故。

- A. 事故发生地省级人民政府
- B. 事故发生地设区的市级人民政府
- C. 事故发生地县级人民政府
- D. 涉事企业安全管理部门

(七) 某县甲建筑工程公司承包该县政府大楼改建项目，并将脚手架搭建工程、装饰工程分包给该县乙建筑工程有限公司和丙建筑装潢公司。甲建筑工程公司与 A 施工队签订合同，A 施工队作为外施队伍从事现场土方工程的开挖作业，开挖过程中土方直接堆于沟槽边缘造成边坡失稳，3 人被埋。请回答：

433、 本案例中，（ ）对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。

- A. 乙建筑工程有限公司
- B. 丙建筑装潢公司
- C. 县政府
- D. 甲建筑工程公司

434、 假若丙建筑装潢公司不具备用工主体资格，施工过程中丙建筑装潢公司招用的劳动者发生工伤，则甲建筑工程公司与丙建筑装潢公司承担（ ）责任。

- A. 部分赔偿
- B. 全部赔偿
- C. 连带赔偿
- D. 直接赔偿

435、 项目经理部必须在外施队伍进场后，由负责劳务的人员组织并及时将注册名单提交给（ ），由其负责对外施队伍进行安全生产教育，时间不得少于 8 学时。

- A. 现场安全管理人员
- B. 现场技术负责人
- C. 现场主要负责人
- D. 监理单位

436、 本项目的脚手架工程专项方案应当由乙建筑工程有限公司技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

(八) 某市交通大楼工程于 2000 年 2 月 22 日开工建设。发包方为某交通局，该项目由甲建筑安装公司，乙建筑公司联合共同承包，监理单位为丙建筑监理公司。2003 年 6 月 20 日，甲建筑公司装潢组丁某等 3 人在综合楼外檐更换一块中空玻璃时，因吊篮上升过程中发生故障，失去平衡，导致吊篮下滑倾斜，造成丁某等 3 人在约距地面 60m 的高度从吊篮中滑出，坠落地面，当场死亡。请回答：

437、 甲建筑安装公司，乙建筑公司对承包合同的履行承担连带责任。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

438、 由于甲建筑安装公司经常安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，所以对此项目不必单独编制拆装方案、制定安全施工措施。（ ）

A. 正确

B. 错误

439、 对于丁某事故前作业的基本安全要求说法错误的是（ ）。

A. 遇到 6 级以上强风、浓雾等恶劣气候，应当停止作业

B. 施工中如果发现安全设施有缺陷和隐患，必须及时解决，危及人身安全时，必须停止作业

C. 拆除防护棚时，应设置警戒区并应派专人监护，应当上下同时拆除

D. 雨天和雪天进行作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施

440、 下列关于丙建筑监理公司应当履行的安全职责，描述有误的是（ ）。

A. 指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况

B. 审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件

C. 审核建筑起重机械安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书

D. 审核建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

(九) 某市级人民政府建设主管部门在日常安全生产监督检查中，发现该市第四建筑工程公司在取得安全生产许可证后，降低施工现场安全生产条件从事生产，立即对该公司提出整改要求，责令工程项目停止施工并限期改正，并以书面形式向颁发管理机关提出暂扣企业安全生产许可证的建议。请回答：

441、 本案例中，第四建筑工程公司可能在 12 个月内，同一个项目被两次责令停止施工。（ ）

A. 正确

B. 错误

442、 该市级人民政府建设主管部门应当于作出最后一次停止施工决定之日起（ ），以书面形式向颁发管理机关提出暂扣企业安全生产许可证的建议。

A. 立即

B. 3 天内

C. 15 日内

D. 30 天内

443、 暂扣安全生产许可证处罚视事故发生级别和安全生产条件降低情况，按下列标准执行（ ）。

A. 发生一般事故的，暂扣安全生产许可证 10 至 30 日

B. 发生较大事故的，暂扣安全生产许可证 60 至 90 日

C. 发生较大事故的，暂扣安全生产许可证 30 至 60 日

D. 发生重大事故的，暂扣安全生产许可证 120 至 180 日

444、颁发管理机关复核施工企业及其工程项目安全生产条件，可以直接复核或委托工程所在地建设主管部门复核。（ ）

A. 正确

B. 错误

(十) 某市第四建筑公司承建该市某水泥厂改造项目。在进行模板搭设作业中，该施工单位未按工程建设强制性规定，对属于高大模板工程的分部分项工程编制安全专项施工方案，凭借班组长的施工经验进行作业，最终在浇筑混凝土过程中，发生模板支撑系统坍塌事故，造成多人伤亡，直接经济损失约 192 万元。事故后调查发现：现浇混凝土模板支撑系统钢管立杆间距、大横杆步距和剪刀撑的设置不符合安全技术规范的要求，不能满足承载力的需要，加载后致使模板支撑系统失稳。请回答：

445、下列不属于高大模板支撑体系的是（ ）。

A. 集中线荷载大于 15KN/m 的模板支撑体系

B. 施工总荷载大于 15KN/m^2

C. 搭设跨度超过 18m

D. 高度超过 8m

446、高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经施工单位（ ）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

A. 企业主要负责人

B. 项目负责人

C. 项目主要负责人

D. 技术负责人

447、事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A. 1 天

B. 1 小时

C. 3 天

D. 立即

448、采用扣件式钢管作高大模板支架的立杆时，支架搭设应完整；钢管规格、间距和扣件应符合设计要求；立杆上应每步设置双向水平杆，水平杆应与立杆扣接。（ ）

A. 正确

B. 错误

(十一) 某市第九建筑公司承建某厂房项目。该公司将设备安装工程发包给具有相应资质的鼎盛设备安装公司，项目由长江监理进行监理工作。在第九建筑公司与建设单位签订承包合同的第二天，在不具备安全生产条件，尚未取得安全生产许可证的情况下，使用伪造的安全生产许可证从事生产活动。请回答：

449、本案例中，第九建筑公司使用伪造的安全生产许可证从事生产活动，由安全生产许可证颁发管理机关依照《安全生产许可证条例》，

责令停止生产，没收违法所得，并处（ ）的罚款；造成重大事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- A. 10 万元以上 50 万元以下
- B. 5 万元以上 10 万元以下
- C. 10 万元以上 30 万元以下
- D. 5 万元以上 30 万元以下

450、 设置安全生产管理机构，配备专职的安全生产管理人员是企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产管理条件之一。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

451、 本案例中，施工现场安全由（ ）负责。

- A. 建设单位
- B. 第九建筑
- C. 长江监理
- D. 鼎盛设备

452、 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。该项目的意外伤害保险费由第九建筑公司支付。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

(十二) 某施工现场进行人工挖孔作业。工人王某在人工挖孔桩下面取水样，突然倒下，随后现场另外 1 名工人在无任何防护的情况下，

下去救人而昏倒，工地上其他人员随即报警，消防官兵赶来，穿戴防毒面具和防化服，将 2 人救出，但均已死亡。请回答：

453、事故发生后现场有关人员应当根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，立即向（ ）报告。

- A. 本单位负责人
- B. 安全管理部门
- C. 当地建设主管部门
- D. 当地安监部门

454、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故属于（ ）。

- A. 特别重大事故
- B. 重大事故
- C. 较大事故
- D. 一般事故

455、该事故发生后应由事故发生地（ ）组织调查事故。

- A. 省级人民政府
- B. 设区的市级人民政府
- C. 县级人民政府
- D. 涉事企业

456、施工单位应当向作业人员提供安全防护用具、安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

(十三) 某施工单位为赶在雨季来临前完成地下桩基工程的混凝土浇筑，安排大量的作业人员实行三班倒作业。某天夜间，现场管理人员安排电工王某将钢筋作业间的照明灯接亮，便于钢筋的焊接。当王某接通电源推闸试灯时，看见有人触电倒地，立即将闸拉掉，但手扶电焊机的杨某倒地经送医院抢救无效死亡。事故后调查发现，该项目工地使用的是四芯电缆，在线路上的工作零线已断掉，并存在多台用电设备共用一个开关箱的现象。请回答：

457、 电工王某从事的岗位属于建筑施工特种作业工种。（ ）

A. 正确

B. 错误

458、 建筑施工现场必须采用 TN-S 接零保护系统，即具有专用保护零线，电源中性点直接接地的 220/380V 三相五线制系统。（ ）

A. 正确

B. 错误

459、 施工现场的用电设备必须实行（ ）。

A. “一机，多闸，一漏，一箱”制

B. “多机，一闸，一漏，一箱”制

C. “多机，多闸，多漏，一箱”制

D. “一机，一闸，一漏，一箱”制

460、 案例中断掉的工作零线颜色应该为（ ）。

A. 绿色

B. 黄色

C. 黑色

D. 白色

(十四) 某施工单位承建建筑面积为 18354 m² 的某厂房项目，施工时使用了 F0 / 23B 型塔式起重机，吊装屋面时，由于违反起重吊装作业的安全规定，严重超载，造成变幅小车失控，塔身整体失稳倾斜，倒向施工场地内，将正在绑扎混凝土柱钢筋的 2 位工人砸死，起重机司机受重伤。请回答：

461、 下列关于塔式起重机的使用说法不正确的是（ ）。

A. 严禁在塔式起重机塔身上附加广告牌或其他标语牌

B. 塔式起重机不得起吊重量超过额定荷载的吊物，且不得起吊重量不明的吊物

C. 遇到风速在 12m/s 及以上的大风、大雪、大雾等恶劣天气时，应停止作业

D. 当塔式起重机使用高度超过 24m 时，应配置障碍灯

462、 下列不属于塔式起重机特点的是（ ）。

A. 有利于分层、分段作业

B. 水平覆盖面广

C. 作业性能单一，生产效率低

D. 构造较为简单，维修、保养方便

463、 作业中遇突发故障，应采取措施将吊物降落到安全地点，严禁吊物长时间悬挂在空中。（ ）

A. 正确

B. 错误

464、 建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。（ ）

A. 正确

B. 错误

(十五) 某施工单位承包某项目的装饰工程，该企业为了节省资金，把堆放材料的仓库兼做值班室。值班人员李某在库房内使用电器做饭时插座漏电点燃周围的易燃物品，等李某反应过来，火势已经难以控制，待消防人员赶来扑灭火势后，仓库及材料全部烧光，造成巨大经济损失，事故后调查发现，事故现场未建立防火检查制度，没有配备足够的消防器材，没有明显的防火宣传标志，导致事故发生后，现场人员缺乏器材及消防技能，没能及时组织应对措施。请回答：

465、 施工现场的重点防火部位或区域，应设置防火警示标识。

()

A. 正确

B. 错误

466、 施工现场必须设置临时消防车道，其宽度不得小于 6m，并证临时消防车道的畅通，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。（ ）

A. 正确

B. 错误

467、 下列关于施工现场防火安全管理说法正确的是（ ）。

- A. 仓库或堆料场所使用的照明灯与易燃堆垛间至少应保持 3m 的距离
- B. 施工现场发生火警或火灾，应立即报告建筑主管部门，并组织力量扑救
- C. 易着火的仓库应设在水源充足、消防车能驶到的地方，并应设在下风口
- D. 可燃材料进场后，如露天存放时，应分类成垛堆放，垛高不应超过 3m，单垛体积不应超过 60 m³

468、 假如该施工企业取得安全生产许可证后，将其转让，根据《安全生产许可证条例》没收违法所得，处（ ）。

- A. 5 万元以上 30 万元以下
- B. 10 万元以上 50 万元以下
- C. 3 万元以上 30 万元以下
- D. 10 万元以上 30 万元以下

(十六) 某建筑施工现场，工人王某在搬运完建筑门窗后，准备离开施工现场回家，由于楼内光线不足，在行走途中，不小心踏上了电梯井口盖板上（电梯井口为 2m×2.4m，盖板为 2.1m×2.4m，厚 1mm 的镀锌铁皮），铁皮在王某的踩踏作用下，迅速变形塌落，王某随塌落的盖板掉到地下室地面（落差 35m），经抢救无效于当日死亡。事后调

查组调查发现该项目虽然按照规定设置安全生产管理机构以及配备专职安全管理人员，但日常工作中没能履行各自的职责。请回答：

469、 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的（ ）。

- A. 安全指引标志
- B. 安全警告标志
- C. 安全禁止标志
- D. 安全警示标志

470、 下列关于项目专职安全生产管理人员的主要职责，表述错误的是（ ）。

- A. 负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录
- B. 现场监督危险性较大工程安全专项施工方案的实施情况
- C. 依法报告生产安全事故情况
- D. 对违规指挥的现场管理人员提出警告，并追加罚款

471、 建筑施工企业应当在建设工程项目组建安全生产领导小组。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

472、 依据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，专业承包单位应当配备至少（ ）名专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

- A. 4 人
- B. 3 人
- C. 2 人
- D. 1 人

(十七) 某建筑施工企业承建某写字楼项目。该项目封圈形扣件式钢管外脚手架高达 45m，施工现场进行脚手架拆除作业时，作业工人为节约时间直接将拆下来的构配件往地面抛掷，当拆到 28m 高时，往下投掷扣件刚好打在路过正下方施工员王某头上（戴着安全帽），王某当场死亡。请回答：

473、 案例中脚手架钢管应采用（ ）普通钢管。

- A. Q400
- B. Q335
- C. Q235
- D. Q345

474、 脚手架扣件在螺栓拧紧扭力矩达到（ ） $\text{N} \cdot \text{m}$ 时，不得发生破坏。

- A. 45
- B. 65

C. 68

D. 75

475、 拆除脚手架时可以高空抛物，但应当在正下方设置隔离区域。

()

A. 正确

B. 错误

476、 进行拆除作业时，不容许任何人在工作范围区域行走、滞留。

()

A. 正确

B. 错误

(十八) 某建筑公司以总承包单位承包当地某写字楼项目，并将装饰工程分包给某装饰公司。该装饰公司抹灰工李某在进行外墙抹灰作业时，没有按照要求佩戴安全帽以及安全带。在转身提取砂浆时提空失去重心，不慎踩滑从6楼窗外18米高处脚手架上坠落地面死亡。事故后调查发现，李某所在作业面下无安全平网，李某坠落前一只脚踏在脚手板上，另一只脚站在比脚手板低30cm的6层窗遮阳板上。请回答：

477、 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查组组长由负责事故调查的()指定。事故调查组组长主持事故调查组的工作。

A. 安全生产管理机构

B. 企业安全生产管理部门

C. 人民政府

D. 安全生产管理小组

478、安全平网宽度不应小于（ ）m。

A. 6

B. 5

C. 3

D. 1.8

479、高空作业人员的衣着灵便，必须正确穿戴好个人防护用品。

()

A. 正确

B. 错误

480、该起事故发生后，由于建筑公司已经完成主体部分，事发时没在现场进行任何施工活动，所以总承包单位不需要承担任何责任。

()

A. 正确

B. 错误

(十九) 某建筑公司一个在建项目的施工现场，发生高大模板支撑体系坍塌，导致7人死亡，8人受伤。事故后调查发现：该起事故是由于楼顶混凝土浇筑时支撑体系立杆间距、步距不符合相关规定，立杆接头没有按规定错开，导致模板支撑体系承载力不足，混凝土浇筑时荷载加大导致大面积坍塌。试回答：

481、 模板支撑系统在使用过程中，立柱底部不得松动悬空，不得任意拆除任何杆件，不得松动扣件，也不得用作缆风绳的拉接。（ ）

A. 正确

B. 错误

482、 下列不属于高大模板支撑体系施工过程中检查项目应符合的要求的是（ ）。

A. 立柱底部基础应回填夯实

B. 扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等设置应符合规定，固定可靠

C. 底座位置应正确，顶托螺杆伸出长度应符合规定

D. 立柱的规格尺寸和垂直度应符合要求，偏心荷载应在可控范围内

483、 此次事故等级为（ ）。

A. 特别重大事故

B. 重大事故

C. 较大事故

D. 一般事故

484、 事故发生后，参与事故调查的人员在事故调查中有下列行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（ ）

A. 利用职权谋取私利的

B. 包庇、袒护负有事故责任的人员或者借机打击报复的

C. 与被调查项目负责人有近亲关系，不主动坦诚回避的

D. 有意歪曲事故真相的

(二十) 某建筑公司承建某市建筑面积为 33800 m² 国贸大厦建设项目。该项目采用落地式满高钢管脚手架，搭设高度为 60m。在搭设脚手架过程中，堆放油漆等易燃材料仓库发生火灾，现场人员打算自行扑灭时，发现仓库没有配备应有的消防器材及设备，而临时消防车道被脚手架临时堆场挤占，消防车无法及时到达火灾地点，造成仓库内材料燃烧殆尽，造成巨大的经济损失。请回答：

485、 根据本项目脚手架的搭设规模，施工单位应当对其编制()，并附具安全验算结果。

- A. 专项方案设计
- B. 安全管理方案
- C. 专项施工方案
- D. 管理监督措施

486、 根据该项目的规模，在重要的及施工面积较大的工程，均应设置临时室内消防给水系统。()

- A. 正确
- B. 错误

487、 施工现场必须设置临时消防车道。其宽度不得小于 4m，并保证临时消防车道畅通，禁止在临时消防车道上堆物、堆料或挤占临时消防车道。()

- A. 正确
- B. 错误

488、 下列对于施工现场灭火器的配备说法正确的是（ ）。

A. 施工现场灭火器的配备数量应按《建筑灭火器配备设计规范》，每个场合的灭火器数量不应少于 1 具。

B. 设置灭火器时，灭火器铭牌必须朝内

C. 手提式灭火器设置在挂钩、托架上或灭火器箱内，其顶部离地面高度应小于 1m

D. 对易燃易爆危险品存放及使用场所发生固体物质火灾，灭火器的最大保护距离为 15m

(二十一) 某建筑公司承担某地高层写字楼的土方开挖工程。在地基开挖中需要开挖一条长 15m、宽 3m、深 5m 的管沟，拟采用连续式水平支撑。该建筑公司在开工前，未针对该分部分项工程编制专项方案，开工前未对相关作业人员进行技术交底，作业人员缺少安全生产意识。在沟槽挖至地下 4m 时，基坑出现流砂现象，现场管理人员李某没有重视，继续指挥作业人员张某等 8 人下基坑作业，支撑体系崩塌，李某慌张之下命令杨某等 6 人下去施救，全部被埋，最终造成 12 人死亡，2 人重伤。请回答：

489、 案例中的基槽的土方开挖工程不仅应当编制专项方案，还应当组织专家组进行论证，专家组成员应当由（ ）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

490、 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，张某等人发现基坑出现流砂现象，（ ）拒绝李某的违章指挥和强令冒险作业。

A. 不得

B. 应当

C. 有权

D. 可以

491、 本案例中，建筑施工企业的管理人员李某违章指挥、强令职工冒险作业，依法追究（ ）。

A. 经济赔偿

B. 行政处分

C. 民事责任

D. 刑事责任

492、 专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。（ ）

A. 正确

B. 错误

（二十二）某建筑公司承包了某地旧街区的外墙粉刷工程。该公司在建筑物的四周搭设了一道门式钢管脚手架。该脚手架高 28m，在脚手架的转角处、两端及中间间隔不超过 15m 的外侧立面设置一道剪刀撑，并由底至顶连续设置，剪刀撑斜杆与地面的倾角为 35° ，剪刀撑斜

杆采用搭接接长，搭接长度为 1.2m，每道剪刀撑的宽度为 8m 的 5 个跨距。在雨季来临后，强风伴随而至，该项目脚手架体系失稳，一夜间全部倾塌。请回答：

493、 案例中脚手架，每根钢管的最大质量不应大于（ ）。

- A. 50kg
- B. 20kg
- C. 25kg
- D. 38kg

494、 下列可能不是案例中脚手架倒塌的原因的是（ ）。

- A. 剪刀撑设置不合理
- B. 剪刀撑的宽度设置太窄
- C. 剪刀撑斜杆与地面的倾角设置不合理
- D. 斜撑搭接长度太长

495、 拆除该脚手架应由专业架子工担任，并应按住房和城乡建设部特种作业人员考核管理规定考核合格，方能上岗。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

496、 门式脚手架搭设完毕或每搭设（ ）个楼层高度，应对搭设质量及安全进行一次检查。

- A. 两
- B. 三
- C. 四

D. 五

(二十三) 某建筑工程有限公司承建某小学 5 层高教学楼，该项目在
施工时采用落地式钢管脚手架，该脚手架作业层未满铺脚手架，只有
少数脚手板，并且部分脚手板接头处无固定。该项目在进行 2 层的外
墙砌筑作业时，工人王某在搬运砖块的过程中，一脚踏在一块未固定
的探头板上，发生倾翻，王某从二楼脚手架上掉下，造成大腿骨折。
请回答：

497、 下列关于脚手板的说法错误的是（ ）。

- A. 作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实
- B. 冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在 3 根横
向水平杆上
- C. 脚手板对接平铺时，接头处必须设 2 根横向水平杆
- D. 作业层端部脚手板探头长度应取 300mm，其板的两端均应固定
于支撑杆件上

498、 施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害
保险。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

499、 由于没有造成伤亡事故，所以可以认为没有违规。（ ）

- A. 正确
- B. 错误

500、 上述事件中，如果没有劳动合同，则即使发生了事故，也不属于施工单位事故，可不予以上报。（ ）

A. 正确

B. 错误

广东省建筑施工企业安全生产管理人员服务中心

参考答案（主要负责人）

- | | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 22. A | 43. B | 64. D |
| 2. A | 23. B | 44. C | 65. C |
| 3. B | 24. C | 45. D | 66. C |
| 4. A | 25. B | 46. B | 67. B |
| 5. C | 26. C | 47. C | 68. C |
| 6. A | 27. B | 48. C | 69. C |
| 7. B | 28. B | 49. C | 70. C |
| 8. C | 29. C | 50. C | 71. B |
| 9. A | 30. B | 51. A | 72. C |
| 10. B | 31. B | 52. D | 73. B |
| 11. A | 32. A | 53. B | 74. B |
| 12. B | 33. D | 54. B | 75. B |
| 13. D | 34. B | 55. C | 76. D |
| 14. D | 35. C | 56. A | 77. B |
| 15. A | 36. B | 57. C | 78. A |
| 16. B | 37. B | 58. C | 79. A |
| 17. A | 38. B | 59. C | 80. A |
| 18. B | 39. C | 60. D | 81. A |
| 19. C | 40. A | 61. A | 82. B |
| 20. D | 41. D | 62. D | 83. B |
| 21. C | 42. B | 63. C | 84. B |

85. C	107. C	129. A	151. B
86. A	108. A	130. A	152. D
87. B	109. C	131. C	153. A
88. B	110. B	132. B	154. B
89. A	111. C	133. B	155. D
90. C	112. C	134. B	156. A
91. A	113. C	135. B	157. B
92. C	114. D	136. B	158. C
93. B	115. C	137. C	159. C
94. B	116. D	138. C	160. B
95. B	117. A	139. B	161. B
96. A	118. C	140. B	162. B
97. A	119. B	141. C	163. C
98. D	120. B	142. B	164. B
99. C	121. C	143. D	165. A
100. A	122. C	144. D	166. B
101. C	123. B	145. A	167. C
102. A	124. C	146. A	168. D
103. A	125. A	147. A	169. B
104. A	126. D	148. C	170. A
105. A	127. B	149. A	171. D
106. D	128. C	150. C	172. D

173. D	195. D	217. C	239. B
174. B	196. B	218. B	240. B
175. A	197. B	219. A	241. B
176. D	198. A	220. A	242. B
177. B	199. C	221. C	243. D
178. B	200. B	222. C	244. B
179. D	201. D	223. C	245. C
180. C	202. C	224. B	246. C
181. D	203. D	225. A	247. B
182. A	204. B	226. A	248. D
183. C	205. C	227. D	249. C
184. C	206. D	228. D	250. A
185. D	207. D	229. B	251. D
186. D	208. C	230. C	252. C
187. C	209. D	231. A	253. B
188. A	210. A	232. B	254. A
189. C	211. B	233. B	255. A
190. C	212. C	234. A	256. C
191. B	213. B	235. A	257. C
192. C	214. D	236. B	258. C
193. D	215. C	237. C	259. ABD
194. C	216. A	238. B	260. ABCDE

261. ABCDE	283. BCE	305. AC	327. B
262. ABC	284. ABCE	306. B	328. A
263. ABCD	285. AC	307. B	329. B
264. BCD	286. ABCDE	308. B	330. A
265. BCDE	287. ABCD	309. B	331. B
266. ABCD	288. ACD	310. B	332. A
267. AC	289. ABCDE	311. A	333. B
268. AD	290. ACE	312. B	334. B
269. ACDE	291. ABD	313. A	335. B
270. ABCD	292. ABC	314. B	336. A
271. AC	293. ABDE	315. B	337. A
272. ACD	294. ABCDE	316. A	338. A
273. ABCE	295. ACE	317. B	339. A
274. ABCDE	296. CD	318. A	340. B
275. ACE	297. ABCDE	319. A	341. A
276. ABC	298. ABC	320. A	342. A
277. BD	299. ABCDE	321. A	343. A
278. ACDE	300. ABC	322. A	344. B
279. ABCDE	301. BD	323. B	345. B
280. ACDE	302. BCD	324. A	346. B
281. ACDE	303. ABDE	325. A	347. B
282. ABDE	304. BCDE	326. B	348. A

349. A	371. B	393. B	415. B
350. A	372. A	394. B	416. A
351. A	373. A	395. A	417. C
352. A	374. B	396. A	418. C
353. B	375. A	397. A	419. A
354. B	376. A	398. B	420. B
355. B	377. A	399. A	421. A
356. A	378. A	400. A	422. B
357. A	379. B	401. A	423. D
358. B	380. B	402. A	424. D
359. B	381. A	403. B	425. C
360. A	382. B	404. A	426. A
361. B	383. B	405. A	427. A
362. B	384. A	406. A	428. A
363. A	385. A	407. B	429. B
364. A	386. A	408. B	430. A
365. B	387. B	409. A	431. A
366. A	388. B	410. B	432. C
367. A	389. A	411. D	433. D
368. B	390. B	412. A	434. C
369. B	391. A	413. A	435. A
370. B	392. A	414. A	436. B

437. A	453. A	469. D	485. C
438. B	454. D	470. D	486. A
439. C	455. C	471. A	487. A
440. A	456. A	472. D	488. D
441. A	457. A	473. C	489. B
442. C	458. A	474. B	490. C
443. B	459. D	475. B	491. D
444. A	460. C	476. A	492. A
445. A	461. D	477. C	493. C
446. D	462. C	478. C	494. B
447. B	463. A	479. A	495. A
448. A	464. A	480. B	496. A
449. A	465. A	481. A	497. D
450. A	466. B	482. D	498. A
451. B	467. C	483. C	499. B
452. A	468. B	484. B	500. B